

KOP PERUSAHAN

CV/ PT

KEGIATAN : PENGELOLAAN SAMPAH

SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERS

PEKERJAAN : Pembangunan dan pemeliharaan Hanggar TPST Klego

LOKASI : KOTA PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A. PEKERJAAN PERSIAPAN				
1. Pek. Uitzet	m'	8,00		-
2. Pek. Papan Nama Kegiatan	unit	1,00		-
3. Pek. Pembersihan Lokasi	m2	300,00		-
4. Pek. Biaya K3	set	1,00		-
5. Pek. Pembuatan Rumah Jaga Sementara	m2	4,00		-
B. PEKERJAAN HANGGAR uk. 15x20 m				
I. PEKERJAAN TANAH				
1. Pek. Galian Tanah Biasa	m3	76,14		-
2. Pek. Urugan Tanah Kembali	m3	76,14		-
3. Pek. Urugan Tanah	m3	2.731,48		-
4. Pek. Pemadatan Tanah	m3	2.731,48		-
5. Pek. Urugan Pasir tbl. 5 cm	m3	5,13		-
6. Pek. Urugan Sirtu Dengan Pemadatan	m3	303,90		-
7. Pek. Sesek Bambu	m2	421,90		-
8. Pek. Trucuk Bambu dia. 5-8 cm Pj. 1,5 m	m'	300,00		-
II. PEKERJAAN PASANGAN				
1. Pek. Pas. Batu Belah (1pc : 6pasir muntilan)	m3	67,64		-
2. Pek. Pas. Anstamping	m3	13,23		-
3. Pek. Pas. 1/2 Batubata 1 Pc : 6 Pasir Muntilan	m2	7,50		-
4. Pek. Plesteran tbl. 15 mm 1 Pc : 6 Pasir Muntilan	m2	15,00		-
5. Pek. Acian	m2	15,00		-
III. PEKERJAAN BETON				
1. Pek. Footplat Uk. 120x120 cm				
a. Bekisting	m2	12,00		-
b. Pembesian	kg	789,12		-
c. Beton Fc' 21 Mpa	m3	2,88		-
2. Pek. Kolom Pedestal uk. 25x25 cm				
a. Bekisting	m2	40,50		-
b. Pembesian	kg	654,65		-
c. Beton Fc' 21 Mpa	m3	3,65		-
3. Pek. Sloof (S1) uk. 20x30 cm				
a. Bekisting	m2	36,00		-
b. Pembesian	kg	520,13		-
c. Beton Fc' 21 Mpa	m3	1,08		-
4. Pek. Rabat Beton K-100 tbl. 5 cm	m3	25,47		-
5. Pek. Beton Fc' 21 Mpa	m3	49,50		-

URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
IV. PEKERJAAN ATAP				
1. Pek. Kolom IWF 200.100.5,5.8	kg	1.256,70		-
2. Pek. Besi Hollow Galvanis uk. 5x10 cm, tbl. 2 mm	m'	108,00		-
3. Pek. Besi Hollow Galvanis uk. 4x8 cm, tbl. 1,6 mm	m'	343,44		-
4. Pek. Besi Hollow Galvanis uk. 4x4 cm, tbl. 1,4 mm	m'	156,00		-
5. Pek. Besi Hollow Galvanis uk. 5x5 cm, tbl. 1,6 mm	m'	460,00		-
6. Pek. Plat Besi	kg	470,15		-
7. Pek. Angkur M16	kg	47,33		-
8. Pek. Baut M12	kg	17,75		-
9. Pek. Melubangi Besi	titik	500,00		-
10. Pek. Besi Ø12 mm	kg	177,55		-
11. Pek. Turnbuckle M16	bh	16,00		-
12. Pek. Pengelasan Listrik	m'	241,06		-
13. Pek. Pengecatan Besi	m2	312,52		-
14. Pek. Pemasangan Atap Galvalum tbl. 0,27 mm	m2	414,00		-
15. Pek. Pemasangan Bubungan Nok Galvalum	m'	23,00		-
16. Pek. Dinding Penutup Galvalume	m2	126,00		-
V. PEKERJAAN LISTRIK				
1. Pek. Panel MDP	unit	1,00		-
2. Pek. Kabel NYY 4x70 mm2	m'	10,00		-
3. Pek. SLO	VA	33.000,00		-
4. Pek. UJL	VA	33.000,00		-
5. Pek. Grounding BC 10 mm	ls	1,00		-
6. Pek. Pemasangan Kabel DX 2x10	m'	50,00		-
JUMLAH BIAYA KONTRUKSI				-
PPN 11%				-
Pek. Pemasangan Daya Listrik 33000Va	VA	33.000,00		-
JUMLAH TOTAL KESELURUHAN				-
JUMLAH TOTAL KESELURUHAN DIBULATKAN				

Pekalongan, 2025
Dibuat oleh,
CV/ PT

.....
Direktur