



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Singosari Nomor 2 Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51111 Telepon (0285) 422581 Faksimile (0285) 422581
Pos-el: dinperkim.pekalongankota@gmail.com Laman: <https://dinperkim.pekalongankota.go.id/>

SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK HARGA SATUAN)

Nomor : 600.3.2.7/02.KNJ-P2507-11937483/VII/2025
Tanggal : 11 Juli 2025

KEGIATAN :

Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

PEKERJAAN :

Peningkatan Kualitas Jalan dan Saluran Drainase Lingkungan Kampung
Clumprit RW. 08 Kelurahan Degayu

LOKASI :

KOTA PEKALONGAN

NILAI KONTRAK :

Rp 3.538.044.000,00

SUMBER DANA :

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

TAHUN ANGGARAN :

2025

PELAKSANA :

CV. NARENDRA EXITO
Griya Buaran Indah Block C No. 54



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Singosari Nomor 2 Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51111 Telepon (0285) 422581 Faksimile (0285) 422581
Pos-el: dinperkim.pekalongankota@gmail.com Laman: <https://dinperkim.pekalongankota.go.id/>

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 600.3.2.7/01.KNJ-P2507-
11937483/VII/2025

Pekalongan, 10 Juli 2025

Lampiran : ~

Kepada Yth.
CV. NARENDRA EXITO
di Pekalongan (Kota)

Perihal : Peningkatan Kualitas Jalan dan Saluran Drainase Lingkungan Kampung
Clumprit RW. 08 Kelurahan Degayu

Dengan ini diberitahukan bahwa Pemesanan Produk melalui *E-Purchasing* dengan ID Paket KNJ-P2507-11937483 perihal Pekerjaan Peningkatan Kualitas Jalan dan Saluran Drainase Lingkungan Kampung Clumprit RW. 08 Kelurahan Degayu dengan harga Negosiasi sebesar Rp. 3.538.044.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Puluh Empat Ribu Dua ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 176.902.200,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua ribu dua ratus Rupiah) [5% dari nilai kontrak untuk nilai penawaran/terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% HPS atau 5% dari nilai total HPS untuk nilai penawaran /terkoreksi di bawah 80% HPS] dengan masa berlaku selama 164 (seratus sembilan puluh empat) hari kalender [sekurangkurangnya sama dengan jangka waktu pelaksanaan] dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan residen Nomor 46 Tahun 2025 atas perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kemudian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Bidang Kawasan Permukiman
dan Pertanahan DINPERKIM Kota
Pekalongan
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

ROMI YULIANTO, S.T.
NIP. 19770722 199703 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan;
2. Arsip



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Singosari Nomor 2 Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51111 Telepon (0285) 422581 Faksimile (0285) 422581
Pos-el: dinperkim.pekalongankota@gmail.com Laman: <https://dinperkim.pekalongankota.go.id/>

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Peningkatan Kualitas Jalan dan Saluran Drainase Lingkungan Kampung Clumprit RW. 08
Kelurahan Degayu

Nomor : 600.3.2.7/02.KNJ-P2507-11937483/VII/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Kota Pekalongan pada hari Jumat tanggal Sebelas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima [11-07-2025] berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 600.3.2.7/00.KNJ-P2507-11937483/VII/2025 tanggal 4 Juli 2025, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 600.3.2.7/01.KNJ-P2507-11937483/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025, antara:

Nama : Romi Yulianto, S.T.
NIP : 19770722 199703 1 002
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan
Pertanahan selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Pekalongan
Berkedudukan di : Jalan Singosari No.2 Kota Pekalongan

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan c.q. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 000.3/003.1 Tahun 2025 tentang Perubahan Pertama pada Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 000.3/015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Pejabat/Tim Teknis serta Tim Pokja Tender pada Dinperkim Kota Pekalongan TA 2025 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan:

Nama : SUNAR WIDJAYA
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Griya Buaran Indah Block C No. 54
Akta Notaris Nomor : 29
Tanggal : 16 Mei 2024
Notaris : MOCHAMAD IRWAN, S.H., M.kn

yang bertindak untuk dan atas nama **CV. NARENDRA EXITO** selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

Paraf	PPKom	
	Penyedia	

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Kualitas Jalan dan Saluran Drainase Lingkungan Kampung Clumprit RW. 08 Kelurahan Degayu sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”;
- c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Kualitas Jalan dan Saluran Drainase Lingkungan Kampung Clumprit RW. 08 Kelurahan Degayu dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Paraf	PPKom	
	Penyedia	

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pekerjaan Jalan Lingkungan panjang 1.232 m;
2. Pekerjaan Drainase Lingkungan panjang 2.771 m;

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 3.538.044.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2025
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jateng rekening nomor : 1.007.00721.0 atas nama Penyedia : Narendra Exito CV.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

Paraf	PPKom	
	Penyedia	

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender;

(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan
DINPERKIM Kota Pekalongan
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



ROMI YULIANTO, ST
NIP. 19770722 199703 1 002

Untuk dan atas nama
Penyedia
CV. NARENDRA EXITO



SUNAR WIDJAYA
Direktur

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Pekalongan



ANDRIANTO, S.T., M.T.
NIP. 19730111 199803 1 006



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Singosari Nomor 2 Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51111 Telepon (0285) 422581 Faksimile (0285) 422581
Pos-el: dinperkim.pekalongankota@gmail.com Laman: <https://dinperkim.pekalongankota.go.id/>

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 600.3.2.7/03.KNJ-P2507-11937483/VII/2025

Paket Pekerjaan: Peningkatan Kualitas Jalan dan Saluran Drainase Lingkungan Kampung
Clumprit RW. 08 Kelurahan Degayu

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROMI YULIANTO, S.T.
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan DINPERKIM Kota
Pekalongan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan
Peningkatan Kualitas Jalan dan Saluran Drainase Lingkungan Kampung
Clumprit RW. 08 Kelurahan Degayu
Alamat : Jalan Singosari No.2 Kota Pekalongan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;
berdasarkan Surat Perjanjian Paket Peningkatan Kualitas Jalan dan Saluran Drainase
Lingkungan Kampung Clumprit RW. 08 Kelurahan Degayu nomor 600.3.2.7/02.KNJ-
P2507-11937483/VII/2025 tanggal 11 Juli 2025, bersama ini memerintahkan:

Nama : CV. NARENDRA EXITO
Alamat : Griya Buaran Indah Block C No. 54
yang dalam hal ini diwakili oleh: SUNAR WIDJAYA selaku Direktur

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan: Peningkatan Kualitas Jalan dan Saluran Drainase Lingkungan
Kampung Clumprit RW. 08 Kelurahan Degayu
2. Tanggal mulai kerja: 11 Juli 2025;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender dan pekerjaan
harus sudah selesai pada tanggal 7 Desember 2025;
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan
Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari
Nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Pekalongan, 11 Juli 2025

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama
CV. NARENDRA EXITO

Untuk dan atas nama
DINPERKIM Kota Pekalongan
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen


SUNAR WIDJAYA
Direktur


ROMI YULIANTO, S.T.
NIP: 19770722 199703 1 002



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Singosari Nomor 2 Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51111 Telepon (0285) 422581 Faksimile (0285) 422581
Pos-el: dinperkim.pekalongankota@gmail.com Laman: <https://dinperkim.pekalongankota.go.id/>

SURAT PENYERAHAN LAPANGAN (SPL)

Nomor: 600.3.2.7/04.KNJ-P2507-11937483/VII/2025

Pada hari ini JUMAT tanggal SEBELAS bulan JULI tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA (11-07-2025), Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Peningkatan Kualitas Jalan dan Saluran Drainase Lingkungan Kampung Clumprit RW. 08 Kelurahan Degayu menyerahkan lapangan kepada saudara:

Nama : SUNAR WIDJAYA
Jabatan : Direktur CV. NARENDRA EXITO
Alamat : Griya Buaran Indah Block C No. 54

Sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Peningkatan Kualitas Jalan dan Saluran Drainase Lingkungan Kampung Clumprit RW. 08 Kelurahan Degayu.
Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 11 Juli 2024

Yang menerima,
CV. NARENDRA EXITO


SUNAR WIDJAYA
Direktur

Yang menyerahkan,
a.n. DINPERKIM Kota Pekalongan
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen


ROMI YULIANTO, S.T.
NIP: 19770722 199703 1 002



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Singosari No. 02 Telp. (0285) 422581 PEKALONGAN

**DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
TAHUN ANGGARAN 2025**

ADDENDUM 01

Nomor : 600.3.2.7/02.KNJ-P2507-11937483.A/VII/2025

Tanggal : 14 Juli 2025

**KEGIATAN :
URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN**

**PEKERJAAN :
PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN SALURAN
DRAINASE LINGKUNGAN KAMPUNG CLUMPRIT RW. 08
KELURAHAN DEGAYU**

Nomor Kontrak : 600.3.2.7/02.KNJ-P2507-11937483/VII/2025

Tanggal : 11 Juli 2025

PELAKSANA :

**CV. NARENDRA EXITO
Griya Buaran Indah Blok C No.54
Kota Pekalongan**

PERINTAH PERUBAHAN PELAKSANAAN KONTRAK NO. 01
(Contract Change Order / CCO-01)

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
TAHUN ANGGARAN 2025

KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN
PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN SALURAN DRAINASE
LINGKUNGAN KAMPUNG CLUMPRIT RW. 08 KELURAHAN DEGAYU
KOTA PEKALONGAN

Nomor Kontrak	: 600.3.2.7/02.KNJ-P2507-11937483/VII/2025
Tanggal Kontrak	: 11 Juli 2025
Nilai Kontrak	: Rp. 3.538.044.000


Perubahan Kontrak	: Rp. 3.763.044.000 (bertambah)
-------------------	--

Jangka Waktu Pelaksanaan	: T e t a p (150 Hari Kalender)
--------------------------	-----------------------------------

Dibuat / Disiapkan oleh :

Konsultan Pengawas	: Ade Muhammad S
Jabatan	: Konsultan Pengawas Lapangan
Tanggal	: 14 Juli 2025
Tanda Tangan	: 

Dikoreksi oleh	:
Pengawas Lapangan	: SLAMET RIYANTO, A.Md
Jabatan	: Ketua Tim Teknis
Tanggal	: 14 Juli 2025
Tanda Tangan	: 

Tim Teknis	: HERI KHOIRAWAN
Jabatan	: Sekretaris Tim Teknis
Tanggal	: 14 Juli 2025
Tanda Tangan	: 

Tim Teknis	: REZA AL MAHFUDZ, S.T
Jabatan	: Anggota Tim Teknis
Tanggal	: 14 Juli 2025
Tanda Tangan	: 

Yang Memberi Perintah : **ROMI YULIANTO, ST**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Tanggal : 14 Juli 2025
Tanda Tangan :



Yang bertanda tangan di bawah ini, CV. NARENDRA EXITO Pekalongan, benar-benar telah mempertimbangkan Perintah Perubahan Pelaksanaan Kontrak (CCO-01), dan menyetujui serta bersedia melaksanakan.

Kontraktor CV. NARENDRA EXITO
Yang diberi Perintah : **SUNAR WIDJAYA**
Jabatan : Direktur
Tanggal : 14 Juli 2025
Tanda Tangan :





PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Singosari No. 02 Telp. (0285) 422581 PEKALONGAN

ADDENDUM 01

Nomor : 600.3.2.7/02.KNJ-P2507-11937483.A/VII/2025

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

TAHUN ANGGARAN 2025

KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN

PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN SALURAN DRAINASE
LINGKUNGAN KAMPUNG CLUMPRIT RW. 08 KELURAHAN DEGAYU

KOTA PEKALONGAN

Pada hari ini Senin, tanggal Empat Belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (14 - 07 - 2025), Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ROMI YULIANTO, ST : Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, Pekerjaan Peningkatan Kualitas Jalan dan Saluran Drainase Lingkungan Kampung Clumprit RW. 08 Kelurahan Degayu , Kota Pekalongan, Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. SUNAR WIDJAYA : Direktur CV. NARENDRA EXITO dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. NARENDRA EXITO yang berkedudukan di Griya Buaran Indah Blok C No.54, Pekalongan, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersama- sama sepakat untuk mengadakan ADDENDUM 01 atas Surat Perjajian (Kontrak) Nomor : 600.3.2.7/02.KNJ-P2507-11937483.A/VII/2025, Tanggal 11 Juli 2025 berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 600.3.2.7/02.KNJ-P2507-11937483/VII/2025, tanggal 11 Juli 2025.
2. Perintah Perubahan Pelaksanaan Kontrak No. 01 (CCO-01) tanggal 14 Juli 2025

Dengan Ketentuan -Ketentuan Sebagai Berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Menetapkan perubahan nilai kontrak dan volume pada Pekerjaan Peningkatan Kualitas Jalan dan Saluran Drainase Lingkungan Kampung Clumprit RW. 08 Kelurahan Degayu Kota Pekalongan.

Pasal 2
PERUBAHAN NILAI KONTRAK DAN VOLUME

Perubahan nilai awal kontrak semula **Rp 3.538.044.000** (tiga milyar lima ratus tiga puluh delapan juta empat puluh empat ribu rupiah) berubah menjadi **Rp 3.763.044.000** (tiga milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat puluh empat ribu rupiah) yang disesuaikan dengan kebutuhan volume dilapangan (Lihat Lampiran CCO 01).

Pasal 3
PENUTUP

Dengan ditandatanganinya ADDENDUM 01 ini, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600.3.2.7/02.KNJ-P2507-11937483/VII/2025 tanggal 11 Juli 2025, sepanjang tidak bertentangan dengan ADDENDUM 01, Kontrak dinyatakan tetap berlaku.

ADDENDUM 01 Nomor : 600.3.2.7/02.KNJ-P2507-11937483.A/VII/2025 Tanggal 14 Juli 2025 ini dibuat berdasarkan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Mutual Check 01 (MC-01) Tanggal 14 Juli 2025;
2. Perintah Perubahan Pelaksanaan Kontrak No 01 (CCO-01) Tanggal 14 Juli 2025.

Merupakan bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan lainnya terhadap Kontrak yang bersangkutan, dibuat di Pekalongan dalam rangkap ganda dan bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
CV. NARENDRA EXITO

PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Pekalongan
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,



SUNAR WIDJAYA
Direktur

ROMI YULIANTO, ST
NIP. 19770722 199703 1 002

MENGETAHUI
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Pekalongan
Selaku Pengguna Anggaran,

ANDRIANTO, ST, MT
NIP. 19730111 199803 1 006

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Menetapkan perubahan nilai kontrak dan volume pada Pekerjaan Peningkatan Kualitas Jalan dan Saluran Drainase Lingkungan Kampung Clumprit RW. 08 Kelurahan Degayu Kota Pekalongan.

Pasal 2
PERUBAHAN NILAI KONTRAK DAN VOLUME

Perubahan nilai awal kontrak semula **Rp 3.538.044.000** (tiga milyar lima ratus tiga puluh delapan juta empat puluh empat ribu rupiah) berubah menjadi **Rp 3.763.044.000** (tiga milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat puluh empat ribu rupiah) yang disesuaikan dengan kebutuhan volume dilapangan (Lihat Lampiran CCO 01).

Pasal 3
PENUTUP

Dengan ditandatanganinya ADDENDUM 01 ini, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600.3.2.7/02.KNJ-P2507-11937483/VII/2025 tanggal 11 Juli 2025, sepanjang tidak bertentangan dengan ADDENDUM 01, Kontrak dinyatakan tetap berlaku.

ADDENDUM 01 Nomor : 600.3.2.7/02.KNJ-P2507-11937483.A/VII/2025 Tanggal 14 Juli 2025 ini dibuat berdasarkan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Mutual Check 01 (MC-01) Tanggal 14 Juli 2025;
2. Perintah Perubahan Pelaksanaan Kontrak No 01 (CCO-01) Tanggal 14 Juli 2025.

Merupakan bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan lainnya terhadap Kontrak yang bersangkutan, dibuat di Pekalongan dalam rangkap ganda dan bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
CV. NARENDRA EXITO

PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Pekalongan
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,


SUNAR WIDJAYA
Direktur


ROMI YULIANTO, ST
NIP. 19770722 199703 1 002

MENGETAHUI
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Pekalongan
Selaku Pengguna Anggaran,


ANDRIANTO, ST, MT
NIP. 19730111 199803 1 006

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Menetapkan perubahan nilai kontrak dan volume pada Pekerjaan Peningkatan Kualitas Jalan dan Saluran Drainase Lingkungan Kampung Clumprit RW. 08 Kelurahan Degayu Kota Pekalongan.

Pasal 2
PERUBAHAN NILAI KONTRAK DAN VOLUME

Perubahan nilai awal kontrak semula **Rp 3.538.044.000** (tiga milyar lima ratus tiga puluh delapan juta empat puluh empat ribu rupiah) berubah menjadi **Rp 3.763.044.000** (tiga milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat puluh empat ribu rupiah) yang disesuaikan dengan kebutuhan volume dilapangan (Lihat Lampiran CCO 01).

Pasal 3
PENUTUP

Dengan ditandatanganinya ADDENDUM 01 ini, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600.3.2.7/02.KNJ-P2507-11937483/VII/2025 tanggal 11 Juli 2025, sepanjang tidak bertentangan dengan ADDENDUM 01, Kontrak dinyatakan tetap berlaku.

ADDENDUM 01 Nomor : 600.3.2.7/02.KNJ-P2507-11937483.A/VII/2025 Tanggal 14 Juli 2025 ini dibuat berdasarkan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Mutual Check 01 (MC-01) Tanggal 14 Juli 2025;
2. Perintah Perubahan Pelaksanaan Kontrak No 01 (CCO-01) Tanggal 14 Juli 2025.

Merupakan bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan lainnya terhadap Kontrak yang bersangkutan, dibuat di Pekalongan dalam rangkap ganda dan bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
CV. NARENDRA EXITO

PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Pekalongan
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,



SUNAR WIDJAYA
Direktur



ROMI YULIANTO, ST
NIP. 19770722 199703 1 002

MENGETAHUI
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Pekalongan
Selaku Pengguna Anggaran,



ANDRIANTO, ST, MT
NIP. 19730111 199803 1 006

CONTRACT CHANGE ORDER - 01 (CCO-01)

KEGIATAN : URUSAN PENYELENGGARAAN FSU PERUMAHAN
SUB KEGIATAN : PERENCANAAN PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN SALURAN DRAINASE LINGKUNGAN KAMPUNG CLUMPRIT RW. 08 KEL. DEGAYU
LOKASI : KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA NEGOTIASI (Rp.)	SATUAN	KONTRAK		CCO-01		PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		KETERANGAN
				VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Pek. Persiapan dan SMK	686,486.49	Pkt	1.00	686,486.49	1.00	686,486.49	-	-	-	-	tetap
	(Uitset, Papan Nama Pekerjaan, K3, Rambu-Rambu, dan SMK)	-						-	-	-	-	tetap
2	Pek. K3	-						-	-	-	-	tetap
	a. Topi pelindung (Safety Helmet)	49,369.37	bh	15.00	740,540.55	15.00	740,540.55	-	-	-	-	tetap
	b. Sarung tangan (Safety Gloves)	14,774.77	psg	15.00	221,621.55	15.00	221,621.55	-	-	-	-	tetap
	c. Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes, and toe cap)	63,513.51	psg	15.00	952,702.65	15.00	952,702.65	-	-	-	-	tetap
	d. Rompi keselamatan (Safety Vest)	12,612.61	bh	15.00	189,189.15	15.00	189,189.15	-	-	-	-	tetap
	e. Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	119,459.46	bh	4.00	477,837.84	4.00	477,837.84	-	-	-	-	tetap
	f. Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	119,639.64	bh	4.00	478,558.56	4.00	478,558.56	-	-	-	-	tetap
3	Pek. Pembersihan Badan Jalan	11,711.71	m2	287.60	3,368,287.80	287.60	3,368,287.80	-	-	-	-	tetap
4	Direksi Kret sewa	448,648.65		6.00	2,691,891.90	6.00	2,691,891.90	-	-	-	-	tetap
5	Pek. Bongkaran Bata	41,891.89	m3	72.00	3,016,216.08	72.00	3,016,216.08	-	-	-	-	tetap
6	Pek. Bongkaran Beton	99,639.64	m3	18.75	1,868,243.25	18.75	1,868,243.25	-	-	-	-	tetap
7	Pek. Bongkaran Batu	44,414.41	m3	60.00	2,664,864.60	60.00	2,664,864.60	-	-	-	-	tetap
8	Pek. Langsiran U-ditch + Cover	12,612.61	bh	420.00	5,297,296.20	420.00	5,297,296.20	-	-	-	-	tetap
9	Pek. Pipa PVC Ø4" type D	114,774.77	m'	67.19	7,711,716.80	67.19	7,711,716.80	-	-	-	-	tetap
	SUB TOTAL				30,365,453.41		30,365,453.41					
II	Ruas 1'.a1											tetap
A	PEKERJAAN JALAN											tetap
1	Pek. Timbunan dan Pematatan Sirtu	199,854.86	m3	193.91	38,755,795.00	2.76	551,627.01	-	-	191.15	38,204,167.99	berkurang
2	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa	-				0.81	79,686.49	0.81	79,686.49	-	-	bertambah
	a. Galian Tanah	98,378.38	m3			50.56	701,462.87	-	-	8,760.12	121,536,766.06	berkurang
	b. Pembesian	13,873.87	kg	8,810.68	122,238,228.93	2.47	2,518,954.96	-	-	89.82	91,600,216.23	berkurang
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3	92.29	94,119,171.19	5.49	581,159.48	-	-	339.65	35,892,744.71	berkurang
	d. Bekisting	105,675.68	m2	345.14	36,472,904.20	32.50	7,729,729.80	-	-	1,073.94	256,612,759.09	berkurang
3	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pematatan	237,837.84	m2	1,111.44	264,342,488.89			-	-	-	-	tetap
	B											tetap
	PEKERJAAN SALURAN											
1	Pek. Galian Tanah Biasa	98,378.38	m3	760.05	74,772,487.72	4.05	398,432.44	-	-	756.00	74,374,055.28	berkurang
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	510,990.99	m'	1,570.80	802,664,647.09	25.00	12,774,774.75	-	-	1,545.80	789,889,872.34	berkurang
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (type LD) untuk 30 x 120	178,837.84	m'	1,346.00	240,097,299.48	25.00	4,459,459.50	-	-	1,321.00	235,637,839.98	berkurang
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch	-				0.50	52,837.84	0.50	52,837.84	-	-	bertambah
	a. Bekisting	105,675.68	m2			32.40	449,513.39	32.40	449,513.39	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg			0.09	91,783.78	0.09	91,783.78	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3					-	-	-	-	tetap
	SUB TOTAL				1,673,463,022.50		30,388,422.31		673,821.50		1,643,748,421.69	

No.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA NEGO (Rp.)	SATUAN	KONTRAK		CCO-01		PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		KETERANGAN
				VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp.)	
III	Ruas 1.a1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
A	PEKERJAAN JALAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Timbunan dan Pemadatan Sirtu	199,864.86	m3	-	-	16.81	3,359,728.30	16.81	3,359,728.30	-	-	bertambah
2	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	a. Galian Tanah	98,378.38	m3	-	-	1.25	122,972.98	1.25	122,972.98	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg	-	-	109.98	1,525,848.22	109.98	1,525,848.22	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3	-	-	5.24	5,343,855.86	5.24	5,343,855.86	-	-	bertambah
	d. Bekisting	105,675.68	m2	-	-	11.66	1,232,178.43	11.66	1,232,178.43	-	-	bertambah
3	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pemadatan	237,837.84	m2	-	-	79.30	18,860,540.71	79.30	18,860,540.71	-	-	bertambah
4	Pek. Galian Tanah	98,378.38	m3	-	-	7.74	761,448.66	7.74	761,448.66	-	-	bertambah
5	Pek. Cerucuk Bambu Ampel Ø5 - 8 cm	11,711.71	m'	1,663.60	19,483,600.76	86.00	1,007,207.06	-	-	1,577.60	18,476,393.70	berkurang
6	Pek. Pas. Batu Belah 1Sp : 6PsrMuntilan	1,099,099.10	m3	332.80	365,780,180.48	19.09	20,981,801.82	-	-	313.71	344,798,378.66	berkurang
7	Pek. Plesteran (camp. 1Sp : 6PsrMuntilan) tbl. 15 mm	59,729.73	m2	567.79	33,913,943.40	22.36	1,335,556.76	-	-	545.43	32,578,386.63	berkurang
8	Pek. Acian	35,585.59	m2	567.79	20,205,142.15	22.36	795,693.79	-	-	545.43	19,409,448.35	berkurang
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
B	PEKERJAAN SALURAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Galian Tanah Biasa	98,378.38	m3	-	-	6.48	637,491.90	6.48	637,491.90	-	-	bertambah
2	Pek. Timbunan dan Pemadatan Sirtu	199,864.86	m3	-	-	1.13	225,847.29	1.13	225,847.29	-	-	bertambah
3	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	510,990.99	m'	-	-	61.00	31,170,450.39	61.00	31,170,450.39	-	-	bertambah
4	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	178,378.38	m'	-	-	61.00	10,881,081.18	61.00	10,881,081.18	-	-	bertambah
5	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	a. Bekisting	105,675.68	m2	-	-	0.67	70,802.71	0.67	70,802.71	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg	-	-	52.61	725,904.30	52.61	729,904.30	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3	-	-	0.12	122,378.38	0.12	122,378.38	-	-	bertambah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	SUB TOTAL	-	-	-	439,382,866.78	-	99,164,788.74	-	75,044,529.30	-	415,262,607.34	-
IV	Ruas 2.a1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
A	PEKERJAAN JALAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Timbunan dan Pemadatan Sirtu	199,864.86	m3	-	-	19.78	3,953,326.93	19.78	3,953,326.93	-	-	bertambah
2	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	b. Pembesian	13,873.87	kg	-	-	58.44	810,788.96	58.44	810,788.96	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3	-	-	2.07	2,111,027.03	2.07	2,111,027.03	-	-	bertambah
	d. Bekisting	105,675.68	m2	-	-	4.60	486,108.13	4.60	486,108.13	-	-	bertambah
3	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pemadatan	237,837.84	m2	-	-	72.15	17,160,000.16	72.15	17,160,000.16	-	-	bertambah
4	Pek. Galian Tanah	98,378.38	m3	-	-	13.80	1,357,621.64	13.80	1,357,621.64	-	-	bertambah
5	Pek. Cerucuk Bambu Ampel Ø5 - 8 cm	11,711.71	m'	-	-	230.00	2,693,693.30	230.00	2,693,693.30	-	-	bertambah
6	Pek. Pas. Batu Belah 1Sp : 6PsrMuntilan	1,099,099.10	m3	-	-	22.60	24,839,639.66	22.60	24,839,639.66	-	-	bertambah
7	Pek. Plesteran (camp. 1Sp : 6PsrMuntilan) tbl. 15 mm	59,729.73	m2	-	-	40.83	2,438,764.88	40.83	2,438,764.88	-	-	bertambah
8	Pek. Acian	35,585.59	m2	-	-	40.83	1,452,959.64	40.83	1,452,959.64	-	-	bertambah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
B	PEKERJAAN SALURAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Galian Tanah Biasa	98,378.38	m3	-	-	4.48	440,735.14	4.48	440,735.14	-	-	bertambah
2	Pek. Timbunan dan Pemadatan Sirtu	199,864.86	m3	-	-	1.08	215,854.05	1.08	215,854.05	-	-	bertambah
3	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	510,990.99	m'	-	-	55.50	28,359,999.95	55.50	28,359,999.95	-	-	bertambah
4	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	178,378.38	m'	-	-	55.50	9,900,000.09	55.50	9,900,000.09	-	-	bertambah
5	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	a. Bekisting	105,675.68	m2	-	-	1.20	126,810.82	1.20	126,810.82	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg	-	-	72.44	1,005,023.14	72.44	1,005,023.14	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3	-	-	0.22	224,360.36	0.22	224,360.36	-	-	bertambah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	SUB TOTAL	-	-	-	-	-	97,576,713.87	-	97,576,713.87	-	-	-

No.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA NEGO (Rp.)	SATUAN	KONTRAK		CCO-01		PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		KETERANGAN
				VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp.)	
V	Ruas 2'.a1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Timbunan dan Pemadatan Sirtu	199,854.86	m3	-	-	4.10	819,445.93	4.10	819,445.93	-	-	bertambah
2	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	a. Galian Tanah	98,378.38	m3	-	-	0.34	33,448.65	0.34	33,448.65	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg	-	-	56.01	777,075.46	56.01	777,075.46	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3	-	-	2.90	2,957,477.48	2.90	2,957,477.48	-	-	bertambah
	d. Bekisting	105,675.68	m2	-	-	6.45	681,608.14	6.45	681,608.14	-	-	bertambah
3	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pemadatan	237,837.84	m2	-	-	47.32	11,254,486.59	47.32	11,254,486.59	-	-	bertambah
4	Pek. Bongkar Pasang Paving Kembali	119,369.37	m2	-	-	10.14	1,210,405.41	10.14	1,210,405.41	-	-	bertambah
5	Pek. Bongkar Paving	8,243.24	m2	-	-	47.32	390,070.12	47.32	390,070.12	-	-	bertambah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
B	PEKERJAAN SALURAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Galian Tanah Biasa	98,378.38	m3	-	-	5.04	495,827.04	5.04	495,827.04	-	-	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	510,990.99	m'	-	-	36.00	18,395,675.64	36.00	18,395,675.64	-	-	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	178,378.38	m'	-	-	36.00	6,421,621.68	36.00	6,421,621.68	-	-	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	a. Bekisting	105,675.68	m2	-	-	1.17	123,640.55	1.17	123,640.55	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg	-	-	49.74	690,086.29	49.74	690,086.29	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3	-	-	0.21	214,162.16	0.21	214,162.16	-	-	bertambah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	SUB TOTAL	-	-	-	-	-	44,465,031.12	-	44,465,031.12	-	-	-
VI	Ruas 3.a1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
A	PEKERJAAN JALAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Timbunan dan Pemadatan Sirtu	199,864.86	m3	-	-	8.62	1,722,835.09	8.62	1,722,835.09	-	-	bertambah
2	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	a. Galian Tanah	98,378.38	m3	-	-	1.18	116,086.49	1.18	116,086.49	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg	-	-	93.73	1,300,397.84	93.73	1,300,397.84	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3	-	-	4.59	4,680,972.97	4.59	4,680,972.97	-	-	bertambah
	d. Bekisting	105,675.68	m2	-	-	10.19	1,076,835.18	10.19	1,076,835.18	-	-	bertambah
3	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pemadatan	237,837.84	m2	-	-	61.62	14,655,567.70	61.62	14,655,567.70	-	-	bertambah
4	Pek. Galian Tanah	98,378.38	m3	-	-	6.12	602,075.69	6.12	602,075.69	-	-	bertambah
5	Pek. Cerucuk Bambu Ampel Ø5 - 8 cm	11,711.71	m'	-	-	40.80	477,837.77	40.80	477,837.77	-	-	bertambah
6	Pek. Pas. Batu Belah 1Sp : 6PsrMuntlan	1,099,099.10	m3	-	-	4.00	4,396,396.40	4.00	4,396,396.40	-	-	bertambah
7	Pek. Plesteran (camp. 1Sp : 6PsrMuntlan) tbl. 15 mm	59,729.73	m2	-	-	3.88	231,751.35	3.88	231,751.35	-	-	bertambah
8	Pek. Acian	35,585.59	m2	-	-	3.88	138,072.09	3.88	138,072.09	-	-	bertambah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
B	PEKERJAAN SALURAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Galian Tanah Biasa	98,378.38	m3	-	-	7.10	698,486.50	7.10	698,486.50	-	-	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	510,990.99	m'	-	-	39.20	20,030,846.81	39.20	20,030,846.81	-	-	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	178,378.38	m'	-	-	39.20	6,992,432.50	39.20	6,992,432.50	-	-	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	a. Bekisting	105,675.68	m2	-	-	1.56	164,854.06	1.56	164,854.06	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg	-	-	56.18	779,434.02	56.18	779,434.02	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3	-	-	0.28	285,549.55	0.28	285,549.55	-	-	bertambah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	SUB TOTAL	-	-	-	-	-	58,350,431.99	-	58,350,431.99	-	-	-

No.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA NEGO (Rp.)	SATUAN	KONTRAK		CCO-01		PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		KETERANGAN
				VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp.)	
VII	Ruas 4.a.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
A	PEKERJAAN JALAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Timbunan dan Pematatan Sirtu	199,864.86	m3	-	-	3.87	773,477.01	3.87	773,477.01	-	-	bertambah
2	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	b. Pembesian	13,873.87	kg	-	-	35.41	491,273.74	35.41	491,273.74	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3	-	-	1.44	1,468,540.54	1.44	1,468,540.54	-	-	bertambah
	d. Bekisting	105,675.68	m2	-	-	3.21	339,218.93	3.21	339,218.93	-	-	bertambah
3	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pematatan	237,837.84	m2	-	-	38.46	9,147,243.33	38.46	9,147,243.33	-	-	bertambah
4	Pek. Galian Tanah	98,378.38	m3	-	-	3.83	376,789.20	3.83	376,789.20	-	-	bertambah
5	Pek. Cerucuk Bambu Ampel Ø5 - 8 cm	11,711.71	m'	-	-	85.20	997,837.69	85.20	997,837.69	-	-	bertambah
6	Pek. Pas. Batu Belah 1Sp : 6PsrMuntitan	1,099,099.10	m3	-	-	5.61	6,165,945.95	5.61	6,165,945.95	-	-	bertambah
7	Pek. Plesteran (camp. 1Sp : 6PsrMuntitan) tbl. 15 mm	59,729.73	m2	-	-	5.93	354,197.30	5.93	354,197.30	-	-	bertambah
8	Pek. Acian	35,585.59	m2	-	-	5.93	211,022.55	5.93	211,022.55	-	-	bertambah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
B	PEKERJAAN SALURAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Galian Tanah Biasa	98,378.38	m3	-	-	12.20	1,200,216.24	12.20	1,200,216.24	-	-	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	510,990.99	m'	-	-	47.60	24,323,171.12	47.60	24,323,171.12	-	-	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	178,378.38	m'	-	-	47.60	8,490,810.89	47.60	8,490,810.89	-	-	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	a. Bekisting	105,675.68	m2	-	-	4.57	482,937.86	4.57	482,937.86	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg	-	-	119.65	1,660,008.55	119.65	1,660,008.55	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3	-	-	0.82	836,252.25	0.82	836,252.25	-	-	bertambah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	SUB TOTAL	-	-	-	-	-	57,318,943.13	-	57,318,943.13	-	-	-
VIII	Ruas 4'.a.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
A	PEKERJAAN JALAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Pengeprasan Tanah	98,378.38	m3	-	-	3.74	367,935.14	3.74	367,935.14	-	-	bertambah
2	Pek. Timbunan dan Pematatan Sirtu	199,864.86	m3	-	-	0.64	127,913.51	0.64	127,913.51	-	-	bertambah
3	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	a. Galian Tanah	98,378.38	m3	-	-	0.47	46,237.84	0.47	46,237.84	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg	-	-	48.85	677,738.55	48.85	677,738.55	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3	-	-	2.06	2,100,828.83	2.06	2,100,828.83	-	-	bertambah
	d. Bekisting	105,675.68	m2	-	-	4.58	483,994.61	4.58	483,994.61	-	-	bertambah
4	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pematatan	237,837.84	m2	-	-	37.70	8,966,486.57	37.70	8,966,486.57	-	-	bertambah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
B	PEKERJAAN SALURAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Galian Tanah Biasa	98,378.38	m3	-	-	7.63	750,627.04	7.63	750,627.04	-	-	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	510,990.99	m'	-	-	29.00	14,818,738.71	29.00	14,818,738.71	-	-	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	178,378.38	m'	-	-	29.00	5,172,973.02	29.00	5,172,973.02	-	-	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	a. Bekisting	105,675.68	m2	-	-	1.38	145,832.44	1.38	145,832.44	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg	-	-	43.17	598,934.97	43.17	598,934.97	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3	-	-	0.21	214,162.16	0.21	214,162.16	-	-	bertambah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	SUB TOTAL	-	-	-	-	-	34,472,403.39	-	34,472,403.39	-	-	-

No.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA NEGOT (Rp.)	SATUAN	KONTRAK		CCO-01		PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		KETERANGAN
				VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp.)	
IX	Ruas 5.a1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
A	PEKERJAAN JALAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Timbunan dan Pematatan Sirtu	199,864.86	m3	-	-	7.21	1,441,025.64	7.21	1,441,025.64	-	-	bertambah
2	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	a. Galian Tanah	98,378.38	m3	-	-	3.05	300,054.06	3.05	300,054.06	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg	-	-	174.15	2,416,134.46	174.15	2,416,134.46	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3	-	-	8.25	8,413,513.52	8.25	8,413,513.52	-	-	bertambah
	d. Bekisting	105,675.68	m2	-	-	18.33	1,937,035.21	18.33	1,937,035.21	-	-	bertambah
3	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pematatan	237,837.84	m2	-	-	45.50	10,821,621.72	45.50	10,821,621.72	-	-	bertambah
4	Pek. Bongkar Pasang Paving Kembali	119,369.37	m2	96.59	11,529,887.45	86.45	10,319,482.04	-	-	10.14	1,210,405.41	berkurang
5	Pek. Bongkar Paving	8,243.24	m2	81.12	668,691.63	45.50	375,067.42	-	-	35.62	293,624.21	berkurang
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
B	PEKERJAAN SALURAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Galian Tanah Biasa	98,378.38	m3	-	-	23.62	2,323,697.34	23.62	2,323,697.34	-	-	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	510,990.99	m'	-	-	99.00	50,588,108.01	99.00	50,588,108.01	-	-	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	178,378.38	m'	-	-	99.00	17,659,459.62	99.00	17,659,459.62	-	-	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	a. Bekisting	105,675.68	m2	-	-	9.68	1,022,940.58	9.68	1,022,940.58	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg	-	-	216.26	3,000,363.13	216.26	3,000,363.13	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3	-	-	1.74	1,774,486.49	1.74	1,774,486.49	-	-	bertambah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	SUB TOTAL	-	-	-	12,198,579.08	-	112,392,989.23	-	101,698,439.77	-	1,504,029.62	
X	Ruas 6.a1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
A	PEKERJAAN JALAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Timbunan dan Pematatan Sirtu	199,864.86	m3	-	-	14.70	2,938,013.44	14.70	2,938,013.44	-	-	bertambah
2	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	a. Galian Tanah	98,378.38	m3	-	-	0.54	53,124.33	0.54	53,124.33	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg	-	-	55.37	768,196.18	55.37	768,196.18	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3	-	-	2.61	2,661,729.73	2.61	2,661,729.73	-	-	bertambah
	d. Bekisting	105,675.68	m2	-	-	5.80	612,918.94	5.80	612,918.94	-	-	bertambah
3	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pematatan	237,837.84	m2	-	-	31.76	7,553,729.80	31.76	7,553,729.80	-	-	bertambah
4	Pek. Galian Tanah	98,378.38	m3	-	-	9.12	897,210.83	9.12	897,210.83	-	-	bertambah
5	Pek. Cerucuk Bambu Ampel Ø5 - 8 cm	11,711.71	m'	-	-	60.80	712,071.97	60.80	712,071.97	-	-	bertambah
6	Pek. Pas. Batu Belah 1Sp : 6PsrMuntilan	1,099,099.10	m3	-	-	21.99	24,169,189.21	21.99	24,169,189.21	-	-	bertambah
7	Pek. Plesteran (camp. 1Sp : 6PsrMuntilan) tbl. 15 mm	59,729.73	m2	-	-	28.60	1,708,270.28	28.60	1,708,270.28	-	-	bertambah
8	Pek. Acian	35,585.59	m2	-	-	28.60	1,017,747.87	28.60	1,017,747.87	-	-	bertambah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
B	PEKERJAAN SALURAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Galian Tanah Biasa	98,378.38	m3	-	-	5.04	495,827.04	5.04	495,827.04	-	-	bertambah
2	Pek. Timbunan dan Pematatan Sirtu	199,864.86	m3	-	-	8.03	1,604,914.83	8.03	1,604,914.83	-	-	bertambah
3	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	510,990.99	m'	-	-	57.20	29,228,684.63	57.20	29,228,684.63	-	-	bertambah
4	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	178,378.38	m'	-	-	57.20	10,203,243.34	57.20	10,203,243.34	-	-	bertambah
5	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	a. Bekisting	105,675.68	m2	-	-	0.84	88,767.57	0.84	88,767.57	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg	-	-	72.00	998,918.64	72.00	998,918.64	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3	-	-	0.15	152,972.97	0.15	152,972.97	-	-	bertambah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	SUB TOTAL	-	-	-	-	-	85,865,531.59	-	85,865,531.59	-	-	

No.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA NEGO (Rp.)	SATUAN	KONTRAK		CCO-01		PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		KETERANGAN
				VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp.)	
XI	Ruas 6'.a1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
A	PEKERJAAN JALAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	a. Galian Tanah	98,378.38	m3	-	0.54	53,124.33	0.54	53,124.33	-	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg	-	15.26	211,715.26	15.26	211,715.26	-	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3	-	0.54	550,702.70	0.54	550,702.70	-	-	-	bertambah
	d. Bekisting	105,675.68	m2	-	1.20	126,810.82	1.20	126,810.82	-	-	-	bertambah
2	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pematatan	237,837.84	m2	-	16.90	4,019,459.50	16.90	4,019,459.50	-	-	-	bertambah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
B	PEKERJAAN SALURAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	510,990.99	m'	-	13.00	6,642,882.87	13.00	6,642,882.87	-	-	-	bertambah
2	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	178,378.38	m'	-	13.00	2,318,918.94	13.00	2,318,918.94	-	-	-	bertambah
3	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	a. Bekisting	105,675.68	m2	-	0.39	41,213.52	0.39	41,213.52	-	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg	-	26.78	371,542.24	26.78	371,542.24	-	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3	-	0.07	71,387.39	0.07	71,387.39	-	-	-	bertambah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	SUB TOTAL	-	-	-	-	14,407,757.55	-	14,407,757.55	-	-	-	-
XII	Ruas 7.a1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
A	PEKERJAAN JALAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Timbunan dan Pematatan Sirtu	199,864.86	m3	-	7.69	1,536,960.77	7.69	1,536,960.77	-	-	-	bertambah
2	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	b. Pembesian	13,873.87	kg	-	23.35	323,954.86	23.35	323,954.86	-	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3	-	0.83	846,450.45	0.83	846,450.45	-	-	-	bertambah
	d. Bekisting	105,675.68	m2	-	1.84	194,443.25	1.84	194,443.25	-	-	-	bertambah
3	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pematatan	237,837.84	m2	-	27.30	6,492,973.03	27.30	6,492,973.03	-	-	-	bertambah
4	Pek. Galian Tanah	98,378.38	m3	-	8.28	814,572.99	8.28	814,572.99	-	-	-	bertambah
5	Pek. Cerucuk Bambu Ampel Ø5 - 8 cm	11,711.71	m'	-	92.00	1,077,477.32	92.00	1,077,477.32	-	-	-	bertambah
6	Pek. Pas. Batu Belah 1Sp : 6PsrMuntitan	1,099,099.10	m3	-	25.36	27,873,153.18	25.36	27,873,153.18	-	-	-	bertambah
7	Pek. Plesteran (camp. 1Sp : 6PsrMuntitan) tbl. 15 mm	59,729.73	m2	-	34.89	2,083,970.28	34.89	2,083,970.28	-	-	-	bertambah
8	Pek. Acian	35,585.59	m2	-	34.89	1,241,581.24	34.89	1,241,581.24	-	-	-	bertambah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
B	PEKERJAAN SALURAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Galian Tanah Biasa	98,378.38	m3	-	1.12	110,183.79	1.12	110,183.79	-	-	-	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	510,990.99	m'	-	22.20	11,343,999.98	22.20	11,343,999.98	-	-	-	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	178,378.38	m'	-	22.20	3,960,000.04	22.20	3,960,000.04	-	-	-	bertambah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	SUB TOTAL	-	-	-	-	57,899,721.17	-	57,899,721.17	-	-	-	-
XIII	Ruas 8.a1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
A	PEKERJAAN JALAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Timbunan dan Pematatan Sirtu	199,864.86	m3	-	12.99	2,596,244.53	12.99	2,596,244.53	-	-	-	bertambah
2	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	b. Pembesian	13,873.87	kg	-	28.30	392,630.52	28.30	392,630.52	-	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3	-	1.00	1,019,819.82	1.00	1,019,819.82	-	-	-	bertambah
	d. Bekisting	105,675.68	m2	-	2.23	235,656.77	2.23	235,656.77	-	-	-	bertambah
3	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pematatan	237,837.84	m2	-	33.24	7,905,729.80	33.24	7,905,729.80	-	-	-	bertambah
4	Pek. Galian Tanah	98,378.38	m3	-	7.08	696,518.93	7.08	696,518.93	-	-	-	bertambah
5	Pek. Cerucuk Bambu Ampel Ø5 - 8 cm	11,711.71	m'	-	94.40	1,105,585.42	94.40	1,105,585.42	-	-	-	bertambah
6	Pek. Pas. Batu Belah 1Sp : 6PsrMuntitan	1,099,099.10	m3	-	15.29	16,805,225.24	15.29	16,805,225.24	-	-	-	bertambah
7	Pek. Plesteran (camp. 1Sp : 6PsrMuntitan) tbl. 15 mm	59,729.73	m2	-	24.07	1,437,694.60	24.07	1,437,694.60	-	-	-	bertambah
8	Pek. Acian	35,585.59	m2	-	24.07	856,545.15	24.07	856,545.15	-	-	-	bertambah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
B	PEKERJAAN SALURAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Galian Tanah Biasa	98,378.38	m3	-	2.27	223,318.92	2.27	223,318.92	-	-	-	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	510,990.99	m'	-	31.40	16,045,117.09	31.40	16,045,117.09	-	-	-	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	178,378.38	m'	-	31.40	5,601,081.13	31.40	5,601,081.13	-	-	-	bertambah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	SUB TOTAL	-	-	-	-	54,921,167.93	-	54,921,167.93	-	-	-	-

No.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA NEGO (Rp.)	SATUAN	KONTRAK		CCO-01		PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		KETERANGAN
				VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp.)	
XIV	Ruas 9.a1	-			-		-	-	-	-	-	tetap
A	PEKERJAAN JALAN	-			-		-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa	-			-		-	-	-	-	-	tetap
	b. Pembesian	13,873.87	kg		-	25.33	351,425.13	25.33	351,425.13	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3		-	0.90	917,837.84	0.90	917,837.84	-	-	bertambah
	d. Bekisting	105,675.68	m2		-	1.99	210,294.60	1.99	210,294.60	-	-	bertambah
2	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pemadatan	237,837.84	m2		-	29.77	7,080,432.50	29.77	7,080,432.50	-	-	bertambah
3	Pek. Galian Tanah	98,378.38	m3		-	2.43	239,059.46	2.43	239,059.46	-	-	bertambah
4	Pek. Cerucuk Bambu Ampel Ø5 - 8 cm	11,711.71	m'		-	16.20	189,729.70	16.20	189,729.70	-	-	bertambah
5	Pek. Pas. Batu Belah 1Sp : 6PsrMuntitan	1,099,099.10	m3		-	4.92	5,407,567.57	4.92	5,407,567.57	-	-	bertambah
6	Pek. Plesteran (camp. 1Sp : 6PsrMuntitan) tbl. 15 mm	59,729.73	m2		-	6.89	411,537.84	6.89	411,537.84	-	-	bertambah
7	Pek. Acian	35,585.59	m2		-	6.89	245,184.72	6.89	245,184.72	-	-	bertambah
		-			-		-	-	-	-	-	tetap
B	PEKERJAAN SALURAN	-			-		-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Galian Tanah Biasa	98,378.38	m3		-	5.38	529,275.68	5.38	529,275.68	-	-	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	510,990.99	m'		-	24.10	12,314,882.86	24.10	12,314,882.86	-	-	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	178,378.38	m'		-	24.10	4,298,918.96	24.10	4,298,918.96	-	-	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch	-			-		-	-	-	-	-	tetap
	a. Bekisting	105,675.68	m2		-	0.93	98,278.38	0.93	98,278.38	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg		-	67.75	939,954.69	67.75	939,954.69	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3		-	0.17	173,369.37	0.17	173,369.37	-	-	bertambah
		-			-		-	-	-	-	-	tetap
	SUB TOTAL	-			-		33,407,749.30		33,407,749.30	-	-	
XV	Ruas 9'.a1	-			-		-	-	-	-	-	tetap
A	PEKERJAAN JALAN	-			-		-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Timbunan dan Pemadatan Sirtu	199,854.86	m3		-	6.64	1,327,102.67	6.64	1,327,102.67	-	-	bertambah
2	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa	-			-		-	-	-	-	-	tetap
	b. Pembesian	13,873.87	kg		-	18.92	262,493.62	18.92	262,493.62	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3		-	0.67	683,279.28	0.67	683,279.28	-	-	bertambah
	d. Bekisting	105,675.68	m2		-	1.49	157,456.76	1.49	157,456.76	-	-	bertambah
3	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pemadatan	237,837.84	m2		-	21.58	5,132,540.59	21.58	5,132,540.59	-	-	bertambah
4	Pek. Galian Tanah	98,378.38	m3		-	5.58	548,951.36	5.58	548,951.36	-	-	bertambah
5	Pek. Cerucuk Bambu Ampel Ø5 - 8 cm	11,711.71	m'		-	74.40	871,351.22	74.40	871,351.22	-	-	bertambah
6	Pek. Pas. Batu Belah 1Sp : 6PsrMuntitan	1,099,099.10	m3		-	10.42	11,452,612.62	10.42	11,452,612.62	-	-	bertambah
7	Pek. Plesteran (camp. 1Sp : 6PsrMuntitan) tbl. 15 mm	59,729.73	m2		-	14.88	888,778.38	14.88	888,778.38	-	-	bertambah
8	Pek. Acian	35,585.59	m2		-	14.88	529,513.58	14.88	529,513.58	-	-	bertambah
		-			-		-	-	-	-	-	tetap
B	PEKERJAAN SALURAN	-			-		-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Galian Tanah Biasa	98,378.38	m3		-	1.42	139,697.30	1.42	139,697.30	-	-	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	510,990.99	m'		-	17.80	9,095,639.62	17.80	9,095,639.62	-	-	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	178,378.38	m'		-	17.80	3,175,135.16	17.80	3,175,135.16	-	-	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch	-			-		-	-	-	-	-	tetap
	a. Bekisting	105,675.68	m2		-	0.59	62,348.65	0.59	62,348.65	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg		-	49.42	685,646.66	49.42	685,646.66	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3		-	0.11	112,180.18	0.11	112,180.18	-	-	bertambah
		-			-		-	-	-	-	-	tetap
	SUB TOTAL	-			-		35,124,727.66		35,124,727.66	-	-	

No.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA NEGO (Rp.)	SATUAN	KONTRAK		CCO-01		PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		KETERANGAN
				VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp).	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp).	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp).	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp).	
XVI	Ruas 10.a1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
A	PEKERJAAN JALAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Timbunan dan Pemadatan Sirtu	199,854.86	m3	-	-	7.23	1,445,022.94	7.23	1,445,022.94	-	-	bertambah
2	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	a. Galian Tanah	98,378.38	m3	-	-	0.46	45,254.05	0.46	45,254.05	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg	-	-	35.33	490,163.83	35.33	490,163.83	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3	-	-	1.65	1,682,702.70	1.65	1,682,702.70	-	-	bertambah
	d. Bekisting	105,675.68	m2	-	-	3.67	387,829.75	3.67	387,829.75	-	-	bertambah
3	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pemadatan	237,837.84	m2	-	-	33.94	8,072,216.29	33.94	8,072,216.29	-	-	bertambah
4	Pek. Galian Tanah	98,378.38	m3	-	-	1.74	171,178.38	1.74	171,178.38	-	-	bertambah
5	Pek. Cerucuk Bambu Ampel Ø5 - 8 cm	11,711.71	m'	-	-	23.20	271,711.67	23.20	271,711.67	-	-	bertambah
6	Pek. Pas. Batu Belah 1Sp : 6PsrMuntilan	1,099,099.10	m3	-	-	3.39	3,725,945.95	3.39	3,725,945.95	-	-	bertambah
7	Pek. Plesteran (camp. 1Sp : 6PsrMuntilan) tbl. 15 mm	59,729.73	m2	-	-	4.99	298,051.35	4.99	298,051.35	-	-	bertambah
8	Pek. Acian	35,585.59	m2	-	-	4.99	177,572.09	4.99	177,572.09	-	-	bertambah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
B	PEKERJAAN SALURAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Galian Tanah Biasa	98,378.38	m3	-	-	3.96	389,578.38	3.96	389,578.38	-	-	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	510,990.99	m'	-	-	26.30	13,439,063.04	26.30	13,439,063.04	-	-	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	178,378.38	m'	-	-	26.30	4,691,351.39	26.30	4,691,351.39	-	-	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	a. Bekisting	105,675.68	m2	-	-	0.99	104,618.92	0.99	104,618.92	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg	-	-	37.19	515,969.23	37.19	515,969.23	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3	-	-	0.18	183,567.57	0.18	183,567.57	-	-	bertambah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	SUB TOTAL	-	-	-	-	-	36,091,797.54	-	36,091,797.54	-	-	-
XVII	Ruas 11.a1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
A	PEKERJAAN JALAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	b. Pembesian	13,873.87	kg	-	-	30.06	417,048.53	30.06	417,048.53	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3	-	-	1.06	1,081,009.01	1.06	1,081,009.01	-	-	bertambah
	d. Bekisting	105,675.68	m3	-	-	2.36	249,394.60	2.36	249,394.60	-	-	bertambah
2	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pemadatan	237,837.84	m2	-	-	51.70	12,296,216.33	51.70	12,296,216.33	-	-	bertambah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
B	PEKERJAAN SALURAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Galian Tanah Biasa	98,378.38	m3	-	-	6.62	651,264.88	6.62	651,264.88	-	-	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	510,990.99	m'	-	-	28.80	14,716,540.51	28.80	14,716,540.51	-	-	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	178,378.38	m'	-	-	28.80	5,137,297.34	28.80	5,137,297.34	-	-	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	a. Bekisting	105,675.68	m2	-	-	1.44	152,172.98	1.44	152,172.98	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg	-	-	43.28	600,461.09	43.28	600,461.09	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3	-	-	0.26	265,153.15	0.26	265,153.15	-	-	bertambah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	SUB TOTAL	-	-	-	-	-	35,566,558.43	-	35,566,558.43	-	-	-
XVIII	Ruas 12.a1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
A	PEKERJAAN JALAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Pengeprasan Tanah	98,378.38	m3	-	-	3.14	308,908.11	3.14	308,908.11	-	-	bertambah
2	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	a. Galian Tanah	98,378.38	m3	-	-	0.66	64,929.73	0.66	64,929.73	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg	-	-	29.52	409,556.64	29.52	409,556.64	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3	-	-	1.32	1,346,162.16	1.32	1,346,162.16	-	-	bertambah
	d. Bekisting	105,675.68	m2	-	-	2.93	309,629.74	2.93	309,629.74	-	-	bertambah
3	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pemadatan	237,837.84	m2	-	-	18.51	4,402,378.42	18.51	4,402,378.42	-	-	bertambah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap

No.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA NEGO (Rp.)	SATUAN	KONTRAK		CCO-01		PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		KETERANGAN
				VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp.)	
B	PEKERJAAN SALURAN											
1	Pek. Galian Tanah Biasa	98,378.38	m3		-	9.91	974,929.75	9.91	974,929.75	-	-	tetap
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	510,990.99	m'		-	36.10	18,446,774.74	36.10	18,446,774.74	-	-	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	178,378.38	m'		-	36.10	6,439,459.52	36.10	6,439,459.52	-	-	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch	-			-		-	-	-	-	-	tetap
	a. Bekisting	105,675.68	m2		-	0.87	91,937.84	0.87	91,937.84	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg		-	47.80	663,170.99	47.80	663,170.99	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3		-	0.16	163,171.17	0.16	163,171.17	-	-	bertambah
		-			-		-	-	-	-	-	tetap
	SUB TOTAL				-		33,621,008.81		33,621,008.81		-	
XIX	Ruas 13.a1				-		-		-		-	tetap
A	PEKERJAAN JALAN				-		-		-		-	tetap
1	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa	-			-		-		-		-	tetap
	b. Pembesian	13,873.87	kg		-	57.98	804,406.98	57.98	804,406.98	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3		-	2.05	2,090,630.63	2.05	2,090,630.63	-	-	bertambah
	d. Bekisting	105,675.68	m2		-	4.56	481,881.10	4.56	481,881.10	-	-	bertambah
2	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pemasadatan	237,837.84	m2		-	165.30	39,314,594.95	165.30	39,314,594.95	-	-	bertambah
3	Pek. Galian Tanah	98,378.38	m3		-	3.75	368,918.93	3.75	368,918.93	-	-	bertambah
4	Pek. Cerucuk Bambu Ampel Ø5 - 8 cm	11,711.71	m'		-	50.00	585,585.50	50.00	585,585.50	-	-	bertambah
5	Pek. Pas. Batu Belah 1Sp : 6PsrMuntitan	1,099,099.10	m3		-	5.50	6,045,045.05	5.50	6,045,045.05	-	-	bertambah
6	Pek. Plesteran (camp. 1Sp : 6PsrMuntitan) tbl. 15 mm	59,729.73	m2		-	6.25	373,310.81	6.25	373,310.81	-	-	bertambah
7	Pek. Acian	35,585.59	m2		-	6.25	222,409.94	6.25	222,409.94	-	-	bertambah
		-			-		-	-	-	-	-	tetap
B	PEKERJAAN SALURAN				-		-		-		-	tetap
1	Pek. Galian Tanah Biasa	98,378.38	m3		-	42.50	4,181,081.15	42.50	4,181,081.15	-	-	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	510,990.99	m'		-	172.60	88,197,044.87	172.60	88,197,044.87	-	-	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	178,378.38	m'		-	172.60	30,788,108.39	172.60	30,788,108.39	-	-	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch	-			-		-		-		-	tetap
	a. Bekisting	105,675.68	m2		-	10.63	1,123,332.48	10.63	1,123,332.48	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg		-	344.28	4,776,495.96	344.28	4,776,495.96	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3		-	1.91	1,947,855.86	1.91	1,947,855.86	-	-	bertambah
		-			-		-	-	-	-	-	tetap
	SUB TOTAL				-		181,300,702.60		181,300,702.60		-	
XX	Ruas 14.a1				-		-		-		-	tetap
A	PEKERJAAN JALAN				-		-		-		-	tetap
1	Pek. Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus K-100	1,048,828.83	m3	1.60	1,678,126.13	1.60	1,678,126.13	-	-	-	-	tetap
2	Pek. Beton Rigit f'c 20 mpa Ready Mix tbl. 15 cm	1,342,027.03	m3	30.75	41,267,331.17	4.80	6,441,729.74	-	-	25.95	34,825,601.43	berkurang
		-			-		-		-	-	-	tetap
B	PEKERJAAN SALURAN				-		-		-		-	tetap
1	Pek. Galian Tanah Biasa	98,378.38	m3		-	52.96	5,210,119.00	52.96	5,210,119.00	-	-	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	510,990.99	m'		-	249.00	127,236,756.51	249.00	127,236,756.51	-	-	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	178,378.38	m'		-	249.00	44,416,216.62	249.00	44,416,216.62	-	-	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch	-			-		-		-		-	tetap
	a. Bekisting	105,675.68	m2		-	7.14	754,524.36	7.14	754,524.36	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg		-	337.52	4,682,708.60	337.52	4,682,708.60	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3		-	1.29	1,315,567.57	1.29	1,315,567.57	-	-	bertambah
		-			-		-	-	-	-	-	tetap
	SUB TOTAL				42,945,457.30		191,735,748.53		183,615,892.66		34,825,601.43	

No.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA NEGO (Rp.)	SATUAN	KONTRAK		CCO-01		PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		KETERANGAN
				VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp.)	
XXI	Ruas 15.a1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
B	PEKERJAAN SALURAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Galian Tanah Biasa	98,378.38	m3	-	-	4.51	443,686.49	4.51	443,686.49	-	-	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	510,990.99	m'	-	-	47.50	24,272,072.03	47.50	24,272,072.03	-	-	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 50 (tipe LD) untuk 30 x 120	178,378.38	m'	-	-	47.50	8,472,973.05	47.50	8,472,973.05	-	-	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	a. Bekisting	105,675.68	m2	-	-	4.03	425,872.99	4.03	425,872.99	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg	-	-	115.82	1,606,871.62	115.82	1,606,871.62	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3	-	-	0.72	734,270.27	0.72	734,270.27	-	-	bertambah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	SUB TOTAL	-	-	-	-	-	35,955,746.45	-	35,955,746.45	-	-	-
XXII	Ruas 15'.a1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
A	PEKERJAAN JALAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Timbunan dan Pematatan Sirtu	199,864.86	m3	-	-	1.30	259,824.32	1.30	259,824.32	-	-	bertambah
2	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	a. Galian Tanah	98,378.38	m3	-	-	0.36	35,416.22	0.36	35,416.22	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg	-	-	24.97	346,430.53	24.97	346,430.53	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3	-	-	1.26	1,284,972.97	1.26	1,284,972.97	-	-	bertambah
	d. Bekisting	105,675.68	m2	-	-	2.80	295,891.90	2.80	295,891.90	-	-	bertambah
3	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pematatan	237,837.84	m2	-	-	13.00	3,091,891.92	13.00	3,091,891.92	-	-	bertambah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
B	PEKERJAAN SALURAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Galian Tanah Biasa	98,378.38	m3	-	-	8.57	843,102.72	8.57	843,102.72	-	-	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	510,990.99	m'	-	-	35.00	17,884,684.65	35.00	17,884,684.65	-	-	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	178,378.38	m'	-	-	35.00	6,243,243.30	35.00	6,243,243.30	-	-	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	a. Bekisting	105,675.68	m2	-	-	2.25	237,770.28	2.25	237,770.28	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg	-	-	56.15	779,017.80	56.15	779,017.80	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3	-	-	0.41	418,126.13	0.41	418,126.13	-	-	bertambah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	SUB TOTAL	-	-	-	-	-	31,720,372.74	-	31,720,372.74	-	-	-
XXIII	Ruas 16.a1 & a2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
A	PEKERJAAN JALAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Timbunan dan Pematatan Sirtu	199,864.86	m3	-	-	56.03	11,198,428.11	56.03	11,198,428.11	-	-	bertambah
2	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	a. Galian Tanah	98,378.38	m3	-	-	0.47	46,237.84	0.47	46,237.84	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg	-	-	148.74	2,063,599.42	148.74	2,063,599.42	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3	-	-	6.14	6,261,693.69	6.14	6,261,693.69	-	-	bertambah
	d. Bekisting	105,675.68	m2	-	-	13.65	1,442,473.03	13.65	1,442,473.03	-	-	bertambah
3	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pematatan	237,837.84	m2	-	-	154.70	36,793,513.85	154.70	36,793,513.85	-	-	bertambah
4	Pek. Galian Tanah	98,378.38	m3	-	-	28.49	2,802,800.05	28.49	2,802,800.05	-	-	bertambah
5	Pek. Cerucuk Bambu Ampel Ø5 - 8 cm	11,711.71	m'	-	-	314.00	3,677,476.94	314.00	3,677,476.94	-	-	bertambah
6	Pek. Pas. Batu Belah 1Sp : 6PsrMuntitan	1,099,099.10	m3	-	-	67.71	74,420,000.06	67.71	74,420,000.06	-	-	bertambah
7	Pek. Plesteran (camp. 1Sp : 6PsrMuntitan) tbl. 15 mm	59,729.73	m2	-	-	90.39	5,398,970.29	90.39	5,398,970.29	-	-	bertambah
8	Pek. Acian	35,585.59	m2	-	-	90.39	3,216,581.48	90.39	3,216,581.48	-	-	bertambah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
B	PEKERJAAN SALURAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Galian Tanah Biasa	98,378.38	m3	-	-	19.18	1,886,897.33	19.18	1,886,897.33	-	-	bertambah
2	Pek. Timbunan dan Pematatan Sirtu	199,864.86	m3	-	-	1.76	351,762.15	1.76	351,762.15	-	-	bertambah
3	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	510,990.99	m'	-	-	88.00	44,967,207.12	88.00	44,967,207.12	-	-	bertambah
4	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	178,378.38	m'	-	-	88.00	15,697,297.44	88.00	15,697,297.44	-	-	bertambah
5	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	a. Bekisting	105,675.68	m2	-	-	11.36	1,200,475.72	11.36	1,200,475.72	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg	-	-	241.42	3,349,429.70	241.42	3,349,429.70	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3	-	-	2.04	2,080,432.43	2.04	2,080,432.43	-	-	bertambah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	SUB TOTAL	-	-	-	-	-	216,855,276.66	-	216,855,276.66	-	-	-

No.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA NEGŦ (Rp.)	SATUAN	KONTRAK		CCO-01		PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		KETERANGAN
				VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp).	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp).	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp).	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp).	
XXIV	Ruas 17.a1	-			-		-	-	-	-	-	tetap
A	PEKERJAAN JALAN	-			-		-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Timbunan dan Pemadatan Sirtu	199,864.86	m3		-	13.21	2,640,214.80	13.21	2,640,214.80	-	-	bertambah
2	Pek. List Beton Pc 7.5 mpa	-			-		-	-	-	-	-	tetap
	a. Galian Tanah	98,378.38	m3		-	2.20	216,432.44	2.20	216,432.44	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg		-	116.64	1,618,248.20	116.64	1,618,248.20	-	-	bertambah
	c. Beton Pc 7.5 mpa	1,019,819.82	m3		-	5.38	5,486,630.63	5.38	5,486,630.63	-	-	bertambah
	d. Bekisting	105,675.68	m2		-	11.95	1,262,824.38	11.95	1,262,824.38	-	-	bertambah
3	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pemadatan	237,837.84	m2		-	92.69	22,045,189.39	92.69	22,045,189.39	-	-	bertambah
		-			-		-	-	-	-	-	tetap
B	PEKERJAAN SALURAN	-			-		-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Galian Tanah Biasa	98,378.38	m3		-	14.26	1,402,875.70	14.26	1,402,875.70	-	-	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	510,990.99	m'		-	71.30	36,433,657.59	71.30	36,433,657.59	-	-	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	178,378.38	m'		-	71.30	12,718,378.49	71.30	12,718,378.49	-	-	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch	-			-		-	-	-	-	-	tetap
	a. Bekisting	105,675.68	m2		-	5.05	533,662.18	5.05	533,662.18	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg		-	167.00	2,316,936.29	167.00	2,316,936.29	-	-	bertambah
	c. Beton Pc 7.5 mpa	1,019,819.82	m3		-	0.91	928,036.04	0.91	928,036.04	-	-	bertambah
		-			-		-	-	-	-	-	tetap
	SUB TOTAL				-		87,603,086.12		87,603,086.12		-	
XXV	Ruas 17'.a1	-			-		-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Timbunan dan Pemadatan Sirtu	199,864.86	m3		-	1.30	259,824.32	1.30	259,824.32	-	-	bertambah
2	Pek. List Beton Pc 7.5 mpa	-			-		-	-	-	-	-	tetap
	a. Galian Tanah	98,378.38	m3		-	0.54	53,124.33	0.54	53,124.33	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg		-	50.19	696,329.54	50.19	696,329.54	-	-	bertambah
	c. Beton Pc 7.5 mpa	1,019,819.82	m3		-	2.32	2,365,981.98	2.32	2,365,981.98	-	-	bertambah
	d. Bekisting	105,675.68	m2		-	5.16	545,286.51	5.16	545,286.51	-	-	bertambah
3	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pemadatan	237,837.84	m2		-	20.80	4,947,027.07	20.80	4,947,027.07	-	-	bertambah
		-			-		-	-	-	-	-	tetap
B	PEKERJAAN SALURAN	-			-		-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Galian Tanah Biasa	98,378.38	m3		-	2.33	229,221.63	2.33	229,221.63	-	-	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	510,990.99	m'		-	16.20	8,278,054.04	16.20	8,278,054.04	-	-	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	178,378.38	m'		-	16.20	2,889,729.76	16.20	2,889,729.76	-	-	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch	-			-		-	-	-	-	-	tetap
	a. Bekisting	105,675.68	m2		-	0.65	68,689.19	0.65	68,689.19	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg		-	23.22	322,151.26	23.22	322,151.26	-	-	bertambah
	c. Beton Pc 7.5 mpa	1,019,819.82	m3		-	0.12	122,378.38	0.12	122,378.38	-	-	bertambah
		-			-		-	-	-	-	-	tetap
	SUB TOTAL				-		20,777,797.99		20,777,797.99		-	
XXVI	Ruas 18.a1	-			-		-	-	-	-	-	tetap
A	PEKERJAAN JALAN	-			-		-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. List Beton Pc 7.5 mpa	-			-		-	-	-	-	-	tetap
	b. Pembesian	13,873.87	kg		-	402.96	5,590,614.66	402.96	5,590,614.66	-	-	bertambah
	c. Beton Pc 7.5 mpa	1,019,819.82	m3		-	15.66	15,970,378.38	15.66	15,970,378.38	-	-	bertambah
	d. Bekisting	105,675.68	m2		-	34.80	3,677,513.66	34.80	3,677,513.66	-	-	bertambah
2	Pek. Paving Holland tbl. 8 cm K-250 Dengan Spesi & Pemadatan	248,648.65	m2	859.80	213,788,109.27	859.80	213,788,109.27	-	-	-	-	tetap
3	Pek. Galian Tanah	98,378.38	m3		-	14.25	1,401,891.92	14.25	1,401,891.92	-	-	bertambah
4	Pek. Cerucuk Bambu Ampel Ø5 - 8 cm	11,711.71	m'		-	214.60	2,513,332.97	214.60	2,513,332.97	-	-	bertambah
5	Pek. Pas. Batu Belah 1Sp : 6PsrMuntilan	1,099,099.10	m3		-	32.80	36,050,450.48	32.80	36,050,450.48	-	-	bertambah
6	Pek. Plesteran (camp. 1Sp : 6PsrMuntilan) tbl. 15 mm	59,729.73	m2		-	60.39	3,607,078.39	60.39	3,607,078.39	-	-	bertambah
7	Pek. Acian	35,585.59	m2		-	60.39	2,149,013.78	60.39	2,149,013.78	-	-	bertambah
		-			-		-	-	-	-	-	tetap

No.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA NEGO (Rp.)	SATUAN	KONTRAK		CCO-01		PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		KETERANGAN
				VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp.)	
B	PEKERJAAN SALURAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Galian Tanah Biasa	98,378.38	m3	-	-	106.16	10,443,848.82	106.16	10,443,848.82	-	-	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 40x50x120	615,315.32	m'	-	-	344.10	211,730,001.61	344.10	211,730,001.61	-	-	bertambah
3	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
a.	Bekisting	105,675.68	m2	-	-	25.57	2,702,127.14	25.57	2,702,127.14	-	-	bertambah
b.	Pembesian	13,873.87	kg	-	-	706.96	9,808,271.14	706.96	9,808,271.14	-	-	bertambah
c.	Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3	-	-	4.60	4,691,171.17	4.60	4,691,171.17	-	-	bertambah
4	Pek. Plat Beton tbl. 15 cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
a.	Bekisting	105,675.68	m2	-	-	78.47	8,292,370.61	78.47	8,292,370.61	-	-	bertambah
b.	Pembesian	13,873.87	kg	-	-	3,035.11	42,108,721.58	3,035.11	42,108,721.58	-	-	bertambah
c.	Beton f'c 20 mpa	1,416,298.01	m3	-	-	19.74	27,957,722.72	19.74	27,957,722.72	-	-	bertambah
6	Pek. Plat Deker uk. 50x60x15 cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
a.	Bekisting	105,675.68	m2	-	-	13.80	1,458,324.38	13.80	1,458,324.38	-	-	bertambah
b.	Pembesian	13,873.87	kg	-	-	1,102.64	15,297,884.02	1,102.64	15,297,884.02	-	-	bertambah
c.	Beton f'c 20 mpa	1,416,298.01	m3	-	-	6.21	8,795,210.64	6.21	8,795,210.64	-	-	bertambah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	SUB TOTAL	-	-	-	213,788,109.27	-	628,034,037.33	-	414,245,928.06	-	-	-
XXVII	Ruas 19'.a1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
B	PEKERJAAN SALURAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Galian Tanah Biasa	98,378.38	m3	-	-	99.58	9,796,519.08	99.58	9,796,519.08	-	-	bertambah
2	Pek. Urugan Tanah	164,144.14	m3	-	-	13.14	2,156,854.00	13.14	2,156,854.00	-	-	bertambah
3	Pek. Cerucuk Bambu Ampel Ø5 - 8 cm	11,711.71	m'	-	-	290.00	3,396,395.90	290.00	3,396,395.90	-	-	bertambah
4	Pek. Pas. Batu Belah 1Sp : 6PsrMuntitan	1,099,099.10	m3	-	-	95.41	104,865,045.13	95.41	104,865,045.13	-	-	bertambah
5	Pek. Plesteran (camp. 1Sp : 6PsrMuntitan) tbl. 15 mm	59,729.73	m2	-	-	225.48	13,467,859.52	225.48	13,467,859.52	-	-	bertambah
6	Pek. Acian	35,585.59	m2	-	-	225.48	8,023,838.83	225.48	8,023,838.83	-	-	bertambah
7	Pek. Lantai beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3	-	-	4.35	4,436,216.22	4.35	4,436,216.22	-	-	bertambah
8	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	510,990.99	m'	-	-	168.00	85,846,486.32	168.00	85,846,486.32	-	-	bertambah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	SUB TOTAL	-	-	-	-	-	231,989,215.00	-	231,989,215.00	-	-	-
XXVIII	Ruas 19'.a1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
B	PEKERJAAN SALURAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Galian Tanah Biasa	98,378.38	m3	-	-	11.00	1,082,162.18	11.00	1,082,162.18	-	-	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	510,990.99	m'	-	-	40.76	20,827,992.75	40.76	20,827,992.75	-	-	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	178,378.38	m'	-	-	40.76	7,270,702.77	40.76	7,270,702.77	-	-	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
a.	Bekisting	105,675.68	m2	-	-	4.48	473,427.05	4.48	473,427.05	-	-	bertambah
b.	Pembesian	13,873.87	kg	-	-	78.26	1,085,769.07	78.26	1,085,769.07	-	-	bertambah
c.	Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3	-	-	0.81	826,054.05	0.81	826,054.05	-	-	bertambah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	SUB TOTAL	-	-	-	-	-	31,566,107.87	-	31,566,107.87	-	-	-
XXIX	Ruas 20'.a1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
B	PEKERJAAN SALURAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Galian Tanah Biasa	98,378.38	m3	-	-	152.81	15,033,200.25	152.81	15,033,200.25	-	-	bertambah
2	Pek. Urugan Tanah	164,144.14	m3	126.41	20,749,460.74	113.27	18,592,606.74	-	-	13.14	2,156,854.00	berkurang
3	Pek. Pemadatan Tanah Menggunakan Alat	46,396.40	m3	113.27	5,255,320.23	113.27	5,255,320.23	-	-	-	-	tetap
4	Pek. Pemasangan Cerucuk & Sesek Bambu	47,342.34	m2	170.91	8,091,279.33	170.91	8,091,279.33	-	-	-	-	tetap
5	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 40x50x120	615,315.32	m'	1,190.10	732,286,762.33	846.00	520,556,760.72	-	-	344.10	211,730,001.61	berkurang
6	Pek. Pemasangan Saluran Saluran Box Culvert 60 x 60 x 100 cm HD	2,225,225.23	m'	4.00	8,900,900.92	4.00	8,900,900.92	-	-	-	-	tetap
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	SUB TOTAL	-	-	-	775,283,723.55	-	576,430,068.18	-	15,033,200.25	-	213,886,855.61	-
XXX	Ruas 21'.a1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
B	PEKERJAAN SALURAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Galian Tanah Biasa	98,378.38	m3	-	-	14.29	1,405,827.05	14.29	1,405,827.05	-	-	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	510,990.99	m'	-	-	56.80	29,024,288.23	56.80	29,024,288.23	-	-	bertambah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	SUB TOTAL	-	-	-	-	-	30,430,115.28	-	30,430,115.28	-	-	-

No.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA NEGO (Rp.)	SATUAN	KONTRAK		CCO-01		PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		KETERANGAN
				VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp.)	
XXXI	Ruas A.a1	-			-		-	-	-	-	-	tetap
A	PEKERJAAN JALAN	-			-		-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa	-			-		-	-	-	-	-	tetap
	b. Pembesian	13,873.87	kg		-	17.24	239,185.52	17.24	239,185.52	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3		-	0.61	622,090.09	0.61	622,090.09	-	-	bertambah
	d. Bekisting	105,675.68	m3		-	1.36	143,718.92	1.36	143,718.92	-	-	bertambah
2	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pemasatan	237,837.84	m2		-	28.20	6,707,027.09	28.20	6,707,027.09	-	-	bertambah
		-			-		-	-	-	-	-	tetap
B	PEKERJAAN SALURAN	-			-		-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Galian Tanah Biasa	98,378.38	m3		-	3.75	368,918.93	3.75	368,918.93	-	-	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	510,990.99	m'		-	16.30	8,329,153.14	16.30	8,329,153.14	-	-	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	178,378.38	m'		-	16.30	2,907,567.59	16.30	2,907,567.59	-	-	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch	-			-		-	-	-	-	-	tetap
	a. Bekisting	105,675.68	m2		-	0.82	86,654.06	0.82	86,654.06	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg		-	24.53	340,326.03	24.53	340,326.03	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3		-	0.15	152,972.97	0.15	152,972.97	-	-	bertambah
		-			-		-	-	-	-	-	tetap
	SUB TOTAL				-		19,897,614.34		19,897,614.34		-	
XXXII	Ruas B.a1	-			-		-	-	-	-	-	tetap
A	PEKERJAAN JALAN	-			-		-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa	-			-		-	-	-	-	-	tetap
	b. Pembesian	13,873.87	kg		-	19.38	268,875.60	19.38	268,875.60	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3		-	0.68	693,477.48	0.68	693,477.48	-	-	bertambah
	d. Bekisting	105,675.68	m3		-	1.52	160,627.03	1.52	160,627.03	-	-	bertambah
2	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pemasatan	237,837.84	m2		-	31.96	7,601,297.37	31.96	7,601,297.37	-	-	bertambah
		-			-		-	-	-	-	-	tetap
B	PEKERJAAN SALURAN	-			-		-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Galian Tanah Biasa	98,378.38	m3		-	4.21	414,172.98	4.21	414,172.98	-	-	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	510,990.99	m'		-	18.30	9,351,135.12	18.30	9,351,135.12	-	-	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	178,378.38	m'		-	18.30	3,264,324.35	18.30	3,264,324.35	-	-	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch	-			-		-	-	-	-	-	tetap
	a. Bekisting	105,675.68	m2		-	0.92	97,221.63	0.92	97,221.63	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg		-	27.50	381,531.43	27.50	381,531.43	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3		-	0.16	163,171.17	0.16	163,171.17	-	-	bertambah
		-			-		-	-	-	-	-	tetap
	SUB TOTAL				-		22,395,834.15		22,395,834.15		-	

No.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA NEGO (Rp.)	SATUAN	KONTRAK		CCO-01		PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		KETERANGAN
				VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp.)	
XXXIII	Ruas C.a1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
A	PEKERJAAN SALURAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Galian Tanah Biasa	98,378.38	m3	-	-	4.04	397,448.66	4.04	397,448.66	-	-	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	510,990.99	m'	-	-	20.80	10,628,612.59	20.80	10,628,612.59	-	-	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	178,378.38	m'	-	-	20.80	3,710,270.30	20.80	3,710,270.30	-	-	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	a. Bekisting	105,675.68	m2	-	-	0.83	87,710.81	0.83	87,710.81	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg	-	-	33.96	471,156.63	33.96	471,156.63	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3	-	-	0.15	152,972.97	0.15	152,972.97	-	-	bertambah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	SUB TOTAL	-	-	-	-	-	15,448,171.96	-	15,448,171.96	-	-	-
XXXIV	Ruas D.a1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
A	PEKERJAAN JALAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Timbunan dan Pematatan Sirtu	199,864.86	m3	-	-	8.21	1,640,890.50	8.21	1,640,890.50	-	-	bertambah
2	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	a. Galian Tanah	98,378.38	m3	-	-	1.18	116,086.49	1.18	116,086.49	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg	-	-	91.44	1,268,626.67	91.44	1,268,626.67	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3	-	-	4.51	4,599,387.39	4.51	4,599,387.39	-	-	bertambah
	d. Bekisting	105,675.68	m2	-	-	10.01	1,057,813.56	10.01	1,057,813.56	-	-	bertambah
		-	-	-	-	58.76	13,975,351.48	58.76	13,975,351.48	-	-	bertambah
3	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pematatan	237,837.84	m2	-	-	4.80	472,216.22	4.80	472,216.22	-	-	bertambah
4	Pek. Galian Tanah	98,378.38	m3	-	-	32.00	374,774.72	32.00	374,774.72	-	-	bertambah
5	Pek. Cerucuk Bambu Ampel Ø5 - 8 cm	11,711.71	m'	-	-	3.14	3,451,171.17	3.14	3,451,171.17	-	-	bertambah
6	Pek. Pas. Batu Belah 1Sp : 6PsrMuntilan	1,099,099.10	m3	-	-	3.04	181,578.38	3.04	181,578.38	-	-	bertambah
7	Pek. Plesteran (camp. 1Sp : 6PSrMuntilan) tbl. 15 mm	59,729.73	m2	-	-	3.04	108,180.19	3.04	108,180.19	-	-	bertambah
8	Pek. Acian	35,585.59	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
B	PEKERJAAN SALURAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	bertambah
1	Pek. Galian Tanah Biasa	98,378.38	m3	-	-	8.04	790,962.18	8.04	790,962.18	-	-	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	510,990.99	m'	-	-	45.20	23,096,792.75	45.20	23,096,792.75	-	-	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	178,378.38	m'	-	-	45.20	8,062,702.78	45.20	8,062,702.78	-	-	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	a. Bekisting	105,675.68	m2	-	-	1.74	183,875.68	1.74	183,875.68	-	-	bertambah
	b. Pembesian	13,873.87	kg	-	-	64.36	892,922.27	64.36	892,922.27	-	-	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	1,019,819.82	m3	-	-	0.31	316,144.14	0.31	316,144.14	-	-	bertambah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	SUB TOTAL	-	-	-	-	-	60,589,476.58	-	60,589,476.58	-	-	-

No.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA NEGO (Rp.)	SATUAN	KONTRAK		CCO-01		PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		KETERANGAN
				VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.) (Rp.)	
XXXIV	PLAT DEKER JEMBATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
1	Pek. Galian Tanah	98,378.38	m3	-	-	10.40	1,023,135.15	10.40	1,023,135.15	-	-	bertambah
2	Pek. Cerucuk Bambu Ampel Ø5 - 8 cm	11,711.71	m'	-	-	12.00	140,540.52	12.00	140,540.52	-	-	bertambah
3	Pek. Pas. Batu Belah 1Sp : 6PsrMuntilan	1,099,099.10	m3	-	-	8.06	8,858,738.75	8.06	8,858,738.75	-	-	bertambah
4	Pek. Plesteran (camp. 1Sp : 6PsrMuntilan) tbl. 15 mm	59,729.73	m2	-	-	3.47	207,262.16	3.47	207,262.16	-	-	bertambah
5	Pek. Acian	35,585.59	m2	-	-	3.47	123,482.00	3.47	123,482.00	-	-	bertambah
6	Pek. Membuat Balok 25/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	a. Pek. Bekisting	261,153.22	m2	-	-	18.23	4,760,823.20	18.23	4,760,823.20	-	-	bertambah
	b. Pek. Pembesian	13,873.87	kg	-	-	274.83	3,812,955.69	274.83	3,812,955.69	-	-	bertambah
	c. Pek. Perkerasan Beton Semen f'c 20 mpa	1,342,027.03	m3	-	-	1.52	2,039,881.09	1.52	2,039,881.09	-	-	bertambah
7	Pek. Membuat Balok 20/30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	a. Pek. Bekisting	261,153.22	m2	-	-	2.40	626,767.73	2.40	626,767.73	-	-	bertambah
	b. Pek. Pembesian	13,873.87	kg	-	-	40.56	562,724.17	40.56	562,724.17	-	-	bertambah
	c. Pek. Perkerasan Beton Semen f'c 20 mpa	1,342,027.03	m3	-	-	0.14	187,883.78	0.14	187,883.78	-	-	bertambah
8	Pek. Membuat Plat Beton tbl. 15 cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	a. Pek. Bekisting	393,020.61	m2	-	-	13.32	5,235,034.53	13.32	5,235,034.53	-	-	bertambah
	b. Pek. Pembesian	13,873.87	kg	-	-	489.68	6,793,756.66	489.68	6,793,756.66	-	-	bertambah
	c. Pek. Perkerasan Beton Semen f'c 20 mpa	1,342,027.03	m3	-	-	3.07	4,120,022.98	3.07	4,120,022.98	-	-	bertambah
9	Pek. Membuat Kolom 15 x 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	a. Pek. Bekisting	258,479.47	m2	-	-	4.80	1,240,701.46	4.80	1,240,701.46	-	-	bertambah
	b. Pek. Pembesian	13,873.87	kg	-	-	46.85	649,990.81	46.85	649,990.81	-	-	bertambah
	c. Pek. Perkerasan Beton Semen f'c 20 mpa	1,342,027.03	m3	-	-	0.18	241,564.87	0.18	241,564.87	-	-	bertambah
10	Pek. Opriton Beton fc 20 Mpa	1,342,027.03	m3	-	-	2.84	3,811,356.77	2.84	3,811,356.77	-	-	bertambah
11	Pek. Pemasangan Railing Pipa Galvanis 3"	464,978.93	m'	-	-	24.10	11,205,992.21	24.10	11,205,992.21	-	-	bertambah
12	Pek. Pengecatan Besi	42,621.88	m2	-	-	8.38	357,171.35	8.38	357,171.35	-	-	bertambah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tetap
	SUB TOTAL				-		55,999,785.87		55,999,785.87		-	
	JUMLAH BIAYA KONTRUKSI				3,187,427,211.88		3,390,130,354.83		2,511,930,658.64		2,309,227,515.69	-
	PPN 11%				350,616,993.31		372,914,339.03		276,312,372.45		254,015,026.73	-
	JUMLAH KESELURUHAN				3,538,044,205.19		3,763,044,693.86		2,788,243,031.09		2,563,242,542.42	-
	JUMLAH KESELURUHAN DIBULATKAN				3,538,044,000.00		3,763,044,000.00		2,788,243,000.00		2,563,242,000.00	-

Pekalongan, 14 Juli 2025

Mengetahui :
Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan,
Kota Pekalongan
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen


ROMI YULIANTO, S.T
NIP. 19770722 199703 1 002

TIM TEKNIS KEGIATAN :

1. **SLAMET RIYANTO, A.Md**
(Ketua Tim Teknis)
2. **HERI KHOIRAWAN**
(Sekretaris Tim Teknis)
3. **REZA AL MAHFIDZ, S.T**
(Anggota Tim Teknis)





Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. HITTA KARYA JASA


ANGGIDIAN UTAMI PUTRI, SP
Direktur

Dibuat Oleh :
Penyedia Jasa
CV. NARENDRA EXITO


SUNAR WIDJAYA
Direktur

**DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEGIATAN	: URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	BERITA ACARA PEMERIKSAAN
PEKERJAAN	: PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN SALURAN DRAINASE LINGKUNGAN KAMPUNG CLUMPRIT RW. 08 KEL. DEGAYU	AWAL PEKERJAAN (CCO 1)
LOKASI	: KEC. PEKALONGAN UTARA	No. : Hari : Senin Tanggal : 14 Juli 2025

Pada hari ini Senin, tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (14-07-2025), telah diadakan pemeriksaan bersama Awal Pekerjaan (CCO 1) di lapangan, dengan hasil sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN (KONTRAK)	SATUAN	VOLUME PEKERJAAN (MC 0)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Persiapan dan SMK	1.000	Pkt	1.000	tetap
	(Uitset, Papa n Nama Pekerjaan, K3, Rambu-Rambu, dan SMK)				
2	Pek. K3				
	a. Topi pelindung (Safety Helmet)	15.000	bh	15.000	tetap
	b. Sarung tangan (Safety Gloves)	15.000	psg	15.000	tetap
	c. Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes, and toe cap)	15.000	psg	15.000	tetap
	d. Rompi keselamatan (Safety Vest)	15.000	bh	15.000	tetap
	e. Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	4.000	bh	4.000	tetap
	f. Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	4.000	bh	4.000	tetap
3	Pek. Pembersihan Badan Jalan	287.600	m2	287.600	tetap
4	Direksi Keet sewa	6.000	Sewa/bln	6.000	tetap
5	Pek. Bongkaran Bata	72.000	m3	72.000	tetap
6	Pek. Bongkaran Beton	18.750	m3	18.750	tetap
7	Pek. Bongkaran Batu	60.000	m3	60.000	tetap
8	Pek. Langsiran Uditch + Cover	420.000	bh	420.000	tetap
9	Pek. Pipa PVC Ø4" type D	67.190	m'	67.190	tetap
II	Ruas 1'.a1				
A	PEKERJAAN JALAN				
1	Pek. Timbunan dan Pematatan Sirtu	193.910	m3	2.760	berkurang
2	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa				
	a. Galian Tanah	-	m3	0.810	bertambah
	b. Pembesian	8.810.680	kg	50.560	berkurang
	c. Beton f'c 7.5 mpa	92.290	m3	2.470	berkurang
	d. Bekisting	345.140	m2	5.490	berkurang
3	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pematatan	1.111.440	m2	32.500	berkurang
B	PEKERJAAN SALURAN				
1	Pek. Galian Tanah Biasa	760.050	m3	4.050	berkurang
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	1.570.800	m'	25.000	berkurang
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	1.346.000	m'	25.000	berkurang
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch				
	a. Bekisting	-	m2	0.500	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	32.400	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	0.090	bertambah
III	Ruas 1.a1				
A	PEKERJAAN JALAN				
1	Pek. Timbunan dan Pematatan Sirtu	-	m3	16.810	bertambah
2	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa				
	a. Galian Tanah	-	m3	1.250	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	109.980	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	5.240	bertambah
	d. Bekisting	-	m2	11.660	bertambah
3	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pematatan	-	m2	79.300	bertambah
4	Pek. Galian Tanah	-	m3	7.740	bertambah
5	Pek. Cerucuk Bambu Ampel Ø5 - 8 cm	1.663.600	m'	86.000	berkurang
6	Pek. Pas. Batu Belah 1Sp : 6PsrMuntitan	332.800	m3	19.090	berkurang
7	Pek. Plesteran (camp. 1Sp : 6PsrMuntitan) tbl. 15 mm	567.790	m2	22.360	berkurang
8	Pek. Acian	567.790	m2	22.360	berkurang

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN (KONTRAK)	SATUAN	VOLUME PEKERJAAN (MC 0)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
B	PEKERJAAN SALURAN				
1	Pek. Galian Tanah Biasa	-	m3	6.480	bertambah
2	Pek. Timbunan dan Pemadatan Sirtu	-	m3	1.130	bertambah
3	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	-	m'	61.000	bertambah
4	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	-	m'	61.000	bertambah
5	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch				
	a. Bekisting	-	m2	0.670	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	52.610	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	0.120	bertambah
IV	Ruas 2.a1				
A	PEKERJAAN JALAN				
1	Pek. Timbunan dan Pemadatan Sirtu	-	m3	19.780	bertambah
2	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa				
	b. Pembesian	-	kg	58.440	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	2.070	bertambah
	d. Bekisting	-	m2	4.600	bertambah
3	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pemadatan	-	m2	72.150	bertambah
4	Pek. Galian Tanah	-	m3	13.800	bertambah
5	Pek. Cerucuk Bambu Ampel Ø5 - 8 cm	-	m'	230.000	bertambah
6	Pek. Pas. Batu Belah 1Sp : 6PsrMuntitan	-	m3	22.600	bertambah
7	Pek. Plesteran (camp. 1Sp : 6PsrMuntitan) tbl. 15 mm	-	m2	40.830	bertambah
8	Pek. Acian	-	m2	40.830	bertambah
B	PEKERJAAN SALURAN				
1	Pek. Galian Tanah Biasa	-	m3	4.480	bertambah
2	Pek. Timbunan dan Pemadatan Sirtu	-	m3	1.080	bertambah
3	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	-	m'	55.500	bertambah
4	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	-	m'	55.500	bertambah
5	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch				
	a. Bekisting	-	m2	1.200	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	72.440	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	0.220	bertambah
V	Ruas 2'.a1				
1	Pek. Timbunan dan Pemadatan Sirtu	-	m3	4.100	bertambah
2	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa				
	a. Galian Tanah	-	m3	0.340	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	56.010	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	2.900	bertambah
	d. Bekisting	-	m2	6.450	bertambah
3	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pemadatan	-	m2	47.320	bertambah
4	Pek. Bongkar Pasang Paving Kembali	-	m2	10.140	bertambah
5	Pek. Bongkar Paving	-	m2	47.320	bertambah
B	PEKERJAAN SALURAN				
1	Pek. Galian Tanah Biasa	-	m3	5.040	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	-	m'	36.000	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	-	m'	36.000	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch	-			
	a. Bekisting	-	m2	1.170	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	49.740	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	0.210	bertambah
VI	Ruas 3.a1				
A	PEKERJAAN JALAN				
1	Pek. Timbunan dan Pemadatan Sirtu	-	m3	8.620	bertambah
2	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa				
	a. Galian Tanah	-	m3	1.180	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	93.730	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	4.590	bertambah
	d. Bekisting	-	m2	10.190	bertambah
3	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pemadatan	-	m2	61.620	bertambah
4	Pek. Galian Tanah	-	m3	6.120	bertambah
5	Pek. Cerucuk Bambu Ampel Ø5 - 8 cm	-	m'	40.800	bertambah
6	Pek. Pas. Batu Belah 1Sp : 6PsrMuntitan	-	m3	4.000	bertambah
7	Pek. Plesteran (camp. 1Sp : 6PsrMuntitan) tbl. 15 mm	-	m2	3.880	bertambah
8	Pek. Acian	-	m2	3.880	bertambah

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN (KONTRAK)	SATUAN	VOLUME PEKERJAAN (MC #)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
B	PEKERJAAN SALURAN				
1	Pek. Galian Tanah Biasa	-	m3	7.100	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	-	m'	39.200	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	-	m'	39.200	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch				
	a. Bekisting	-	m2	1.560	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	56.180	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	0.280	bertambah
VII	Ruas 4.a1				
A	PEKERJAAN JALAN				
1	Pek. Timbunan dan Pemadatan Sirtu	-	m3	3.870	bertambah
2	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa				
	b. Pembesian	-	kg	35.410	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	1.440	bertambah
	d. Bekisting	-	m2	3.210	bertambah
3	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pemadatan	-	m2	38.460	bertambah
4	Pek. Galian Tanah	-	m3	3.830	bertambah
5	Pek. Cerucuk Bambu Ampel Ø5 - 8 cm	-	m'	85.200	bertambah
6	Pek. Pas. Batu Belah 1Sp : 6PsrMuntitan	-	m3	5.610	bertambah
7	Pek. Plesteran (camp. 1Sp : 6PsrMuntitan) tbl. 15 mm	-	m2	5.930	bertambah
8	Pek. Acian	-	m2	5.930	bertambah
B	PEKERJAAN SALURAN				
1	Pek. Galian Tanah Biasa	-	m3	12.200	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	-	m'	47.600	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	-	m'	47.600	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch				
	a. Bekisting	-	m2	4.570	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	119.650	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	0.820	bertambah
VIII	Ruas 4'.a1				
A	PEKERJAAN JALAN				
1	Pek. Pengeprasan Tanah	-	m3	3.740	bertambah
2	Pek. Timbunan dan Pemadatan Sirtu	-	m3	0.640	bertambah
3	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa				
	a. Galian Tanah	-	m3	0.470	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	48.850	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	2.060	bertambah
	d. Bekisting	-	m2	4.580	bertambah
4	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pemadatan	-	m2	37.700	bertambah
B	PEKERJAAN SALURAN				
1	Pek. Galian Tanah Biasa	-	m3	7.630	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	-	m'	29.000	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	-	m'	29.000	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch				
	a. Bekisting	-	m2	1.380	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	43.170	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	0.210	bertambah
IX	Ruas 5.a1				
A	PEKERJAAN JALAN				
1	Pek. Timbunan dan Pemadatan Sirtu	-	m3	7.210	bertambah
2	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa				
	a. Galian Tanah	-	m3	3.050	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	174.150	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	8.250	bertambah
	d. Bekisting	-	m2	18.330	bertambah
3	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pemadatan	-	m2	45.500	bertambah
4	Pek. Bongkar Pasang Paving Kembali	96.590	m2	86.450	berkurang
5	Pek. Bongkar Paving	81.120	m2	45.500	berkurang

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN (KONTRAK)	SATUAN	VOLUME PEKERJAAN (MC 0)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
B	PEKERJAAN SALURAN				
1	Pek. Galian Tanah Biasa	-	m3	23.620	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	-	m'	99.000	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	-	m'	99.000	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch				
	a. Bekisting	-	m2	9.680	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	216.260	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	1.740	bertambah
X	Ruas 6.a1				
A	PEKERJAAN JALAN				
1	Pek. Timbunan dan Pemadatan Sirtu	-	m3	14.700	bertambah
2	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa				
	a. Galian Tanah	-	m3	0.540	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	55.370	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	2.610	bertambah
	d. Bekisting	-	m2	5.800	bertambah
3	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pemadatan	-	m2	31.760	bertambah
4	Pek. Galian Tanah	-	m3	9.120	bertambah
5	Pek. Cerucuk Bambu Ampel Ø5 - 8 cm	-	m'	60.800	bertambah
6	Pek. Pas. Batu Belah 1Sp : 6PsrMuntilan	-	m3	21.990	bertambah
7	Pek. Plesteran (camp. 1Sp : 6PsrMuntilan) tbl. 15 mm	-	m2	28.600	bertambah
8	Pek. Acian	-	m2	28.600	bertambah
B	PEKERJAAN SALURAN				
1	Pek. Galian Tanah Biasa	-	m3	5.040	bertambah
2	Pek. Timbunan dan Pemadatan Sirtu	-	m3	8.030	bertambah
3	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	-	m'	57.200	bertambah
4	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	-	m'	57.200	bertambah
5	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch				
	a. Bekisting	-	m2	0.840	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	72.000	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	0.150	bertambah
XI	Ruas 6'.a1				
A	PEKERJAAN JALAN				
1	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa				
	a. Galian Tanah	-	m3	0.540	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	15.260	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	0.540	bertambah
	d. Bekisting	-	m2	1.200	bertambah
2	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pemadatan	-	m2	16.900	bertambah
B	PEKERJAAN SALURAN				
1	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	-	m'	13.000	bertambah
2	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	-	m'	13.000	bertambah
3	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch				
	a. Bekisting	-	m2	0.390	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	26.780	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	0.070	bertambah
XII	Ruas 7.a1				
A	PEKERJAAN JALAN				
1	Pek. Timbunan dan Pemadatan Sirtu	-	m3	7.690	bertambah
2	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa	-			
	b. Pembesian	-	kg	23.350	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	0.830	bertambah
	d. Bekisting	-	m2	1.840	bertambah
3	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pemadatan	-	m2	27.300	bertambah
4	Pek. Galian Tanah	-	m3	8.280	bertambah
5	Pek. Cerucuk Bambu Ampel Ø5 - 8 cm	-	m'	92.000	bertambah
6	Pek. Pas. Batu Belah 1Sp : 6PsrMuntilan	-	m3	25.360	bertambah
7	Pek. Plesteran (camp. 1Sp : 6PsrMuntilan) tbl. 15 mm	-	m2	34.890	bertambah
8	Pek. Acian	-	m2	34.890	bertambah

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN (KONTRAK)	SATUAN	VOLUME PEKERJAAN (MC Ø)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
B	PEKERJAAN SALURAN				
1	Pek. Galian Tanah Biasa	-	m3	1.120	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	-	m'	22.200	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	-	m'	22.200	bertambah
XIII	Ruas 8.a1				
A	PEKERJAAN JALAN				
1	Pek. Timbunan dan Pemadatan Sirtu	-	m3	12.990	bertambah
2	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa				
	b. Pembesian	-	kg	28.300	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	1.000	bertambah
	d. Bekisting	-	m2	2.230	bertambah
3	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pemadatan	-	m2	33.240	bertambah
4	Pek. Galian Tanah	-	m3	7.080	bertambah
5	Pek. Cerucuk Bambu Ampel Ø5 - 8 cm	-	m'	94.400	bertambah
6	Pek. Pas. Batu Belah 1Sp : 6PsrMuntilan	-	m3	15.290	bertambah
7	Pek. Plesteran (camp. 1Sp : 6PsrMuntilan) tbl. 15 mm	-	m2	24.070	bertambah
8	Pek. Acian	-	m2	24.070	bertambah
B	PEKERJAAN SALURAN				
1	Pek. Galian Tanah Biasa	-	m3	2.270	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	-	m'	31.400	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	-	m'	31.400	bertambah
XIV	Ruas 9.a1				
A	PEKERJAAN JALAN				
1	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa				
	b. Pembesian	-	kg	25.330	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	0.900	bertambah
	d. Bekisting	-	m2	1.990	bertambah
2	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pemadatan	-	m2	29.770	bertambah
3	Pek. Galian Tanah	-	m3	2.430	bertambah
4	Pek. Cerucuk Bambu Ampel Ø5 - 8 cm	-	m'	16.200	bertambah
5	Pek. Pas. Batu Belah 1Sp : 6PsrMuntilan	-	m3	4.920	bertambah
6	Pek. Plesteran (camp. 1Sp : 6PsrMuntilan) tbl. 15 mm	-	m2	6.890	bertambah
7	Pek. Acian	-	m2	6.890	bertambah
B	PEKERJAAN SALURAN				
1	Pek. Galian Tanah Biasa	-	m3	5.380	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	-	m'	24.100	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	-	m'	24.100	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch				
	a. Bekisting	-	m2	0.930	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	67.750	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	0.170	bertambah
XV	Ruas 9'.a1				
A	PEKERJAAN JALAN				
1	Pek. Timbunan dan Pemadatan Sirtu	-	m3	6.640	bertambah
2	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa				
	b. Pembesian	-	kg	18.920	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	0.670	bertambah
	d. Bekisting	-	m2	1.490	bertambah
3	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pemadatan	-	m2	21.580	bertambah
4	Pek. Galian Tanah	-	m3	5.580	bertambah
5	Pek. Cerucuk Bambu Ampel Ø5 - 8 cm	-	m'	74.400	bertambah
6	Pek. Pas. Batu Belah 1Sp : 6PsrMuntilan	-	m3	10.420	bertambah
7	Pek. Plesteran (camp. 1Sp : 6PsrMuntilan) tbl. 15 mm	-	m2	14.880	bertambah
8	Pek. Acian	-	m2	14.880	bertambah

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN (KONTRAK)	SATUAN	VOLUME PEKERJAAN (MC 0)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
B	PEKERJAAN SALURAN				
1	Pek. Galian Tanah Biasa	-	m3	1.420	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	-	m'	17.800	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	-	m'	17.800	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch				
	a. Bekisting	-	m2	0.590	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	49.420	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	0.110	bertambah
XVI	Ruas 10.a1				
A	PEKERJAAN JALAN				
1	Pek. Timbunan dan Pemadatan Sirtu	-	m3	7.230	bertambah
2	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa				
	a. Galian Tanah	-	m3	0.460	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	35.330	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	1.650	bertambah
	d. Bekisting	-	m2	3.670	bertambah
3	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pemadatan	-	m2	33.940	bertambah
4	Pek. Galian Tanah	-	m3	1.740	bertambah
5	Pek. Cerucuk Bambu Ampel Ø5 - 8 cm	-	m'	23.200	bertambah
6	Pek. Pas. Batu Belah 1Sp : 6PsrMuntilan	-	m3	3.390	bertambah
7	Pek. Plesteran (camp. 1Sp : 6PsrMuntilan) tbl. 15 mm	-	m2	4.990	bertambah
8	Pek. Acian	-	m2	4.990	bertambah
B	PEKERJAAN SALURAN				
1	Pek. Galian Tanah Biasa	-	m3	3.960	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	-	m'	26.300	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	-	m'	26.300	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch	-			
	a. Bekisting	-	m2	0.990	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	37.190	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	0.180	bertambah
XVII	Ruas 11.a1				
A	PEKERJAAN JALAN				
1	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa				
	b. Pembesian	-	kg	30.060	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	1.060	bertambah
	d. Bekisting	-	m3	2.360	bertambah
2	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pemadatan	-	m2	51.700	bertambah
B	PEKERJAAN SALURAN				
1	Pek. Galian Tanah Biasa	-	m3	6.620	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	-	m'	28.800	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	-	m'	28.800	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch				
	a. Bekisting	-	m2	1.440	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	43.280	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	0.260	bertambah
XVIII	Ruas 12.a1				
A	PEKERJAAN JALAN				
1	Pek. Pengeprasan Tanah	-	m3	3.140	bertambah
2	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa				
	a. Galian Tanah	-	m3	0.660	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	29.520	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	1.320	bertambah
	d. Bekisting	-	m2	2.930	bertambah
3	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pemadatan	-	m2	18.510	bertambah

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN (KONTRAK)	SATUAN	VOLUME PEKERJAAN (MC 0)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
B	PEKERJAAN SALURAN				
1	Pek. Galian Tanah Biasa	-	m3	9.910	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	-	m'	36.100	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	-	m'	36.100	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch				
	a. Bekisting	-	m2	0.870	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	47.800	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	0.160	bertambah
XIX	Ruas 13.a1				
A	PEKERJAAN JALAN				
1	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa				
	b. Pembesian	-	kg	57.980	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	2.050	bertambah
	d. Bekisting	-	m2	4.560	bertambah
2	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pemadatan	-	m2	165.300	bertambah
3	Pek. Galian Tanah	-	m3	3.750	bertambah
4	Pek. Cerucuk Bambu Ampel Ø5 - 8 cm	-	m'	50.000	bertambah
5	Pek. Pas. Batu Belah 1Sp : 6PsrMuntitan	-	m3	5.500	bertambah
6	Pek. Plesteran (camp. 1Sp : 6PsrMuntitan) tbl. 15 mm	-	m2	6.250	bertambah
7	Pek. Acian	-	m2	6.250	bertambah
B	PEKERJAAN SALURAN				
1	Pek. Galian Tanah Biasa	-	m3	42.500	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	-	m'	172.600	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	-	m'	172.600	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch				
	a. Bekisting	-	m2	10.630	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	344.280	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	1.910	bertambah
XX	Ruas 14.a1				
A	PEKERJAAN JALAN				
1	Pek. Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus K-100	1.600	m3	1.600	tetap
2	Pek. Beton Rigit f'c 20 mpa Ready Mix tbl. 15 cm	30.750	m3	4.800	berkurang
B	PEKERJAAN SALURAN				
1	Pek. Galian Tanah Biasa	-	m3	52.960	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	-	m'	249.000	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	-	m'	249.000	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch				
	a. Bekisting	-	m2	7.140	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	337.520	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	1.290	bertambah
XXI	Ruas 15.a1				
B	PEKERJAAN SALURAN				
1	Pek. Galian Tanah Biasa	-	m3	4.510	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	-	m'	47.500	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	-	m'	47.500	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch				
	a. Bekisting	-	m2	4.030	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	115.820	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	0.720	bertambah
XXII	Ruas 15'.a1				
A	PEKERJAAN JALAN				
1	Pek. Timbunan dan Pemadatan Sirtu	-	m3	1.300	bertambah
2	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa				
	a. Galian Tanah	-	m3	0.360	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	24.970	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	1.260	bertambah
	d. Bekisting	-	m2	2.800	bertambah
3	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pemadatan	-	m2	13.000	bertambah

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN (KONTRAK)	SATUAN	VOLUME PEKERJAAN (MC 0)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
B	PEKERJAAN SALURAN				
1	Pek. Galian Tanah Biasa	-	m3	8.570	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	-	m'	35.000	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	-	m'	35.000	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch				
	a. Bekisting	-	m2	2.250	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	56.150	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	0.410	bertambah
XXIII	Ruas 16.a1 & a2				
A	PEKERJAAN JALAN				
1	Pek. Timbunan dan Pemadatan Sirtu	-	m3	56.030	bertambah
2	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa				
	a. Galian Tanah	-	m3	0.470	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	148.740	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	6.140	bertambah
	d. Bekisting	-	m2	13.650	bertambah
3	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pemadatan	-	m2	154.700	bertambah
4	Pek. Galian Tanah	-	m3	28.490	bertambah
5	Pek. Cerucuk Bambu Ampel Ø5 - 8 cm	-	m'	314.000	bertambah
6	Pek. Pas. Batu Belah 1Sp : 6PsrMuntitan	-	m3	67.710	bertambah
7	Pek. Plesteran (camp. 1Sp : 6PsrMuntitan) tbl. 15 mm	-	m2	90.390	bertambah
8	Pek. Acian	-	m2	90.390	bertambah
B	PEKERJAAN SALURAN				
1	Pek. Galian Tanah Biasa	-	m3	19.180	bertambah
2	Pek. Timbunan dan Pemadatan Sirtu	-	m3	1.760	bertambah
3	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	-	m'	88.000	bertambah
4	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	-	m'	88.000	bertambah
5	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch				
	a. Bekisting	-	m2	11.360	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	241.420	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	2.040	bertambah
XXIV	Ruas 17.a1				
A	PEKERJAAN JALAN				
1	Pek. Timbunan dan Pemadatan Sirtu	-	m3	13.210	bertambah
2	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa				
	a. Galian Tanah	-	m3	2.200	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	116.640	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	5.380	bertambah
	d. Bekisting	-	m2	11.950	bertambah
3	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pemadatan	-	m2	92.690	bertambah
B	PEKERJAAN SALURAN				
1	Pek. Galian Tanah Biasa	-	m3	14.260	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	-	m'	71.300	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	-	m'	71.300	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch				
	a. Bekisting	-	m2	5.050	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	167.000	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	0.910	bertambah
XXV	Ruas 17'.a1				
1	Pek. Timbunan dan Pemadatan Sirtu	-	m3	1.300	bertambah
2	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa				
	a. Galian Tanah	-	m3	0.540	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	50.190	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	2.320	bertambah
	d. Bekisting	-	m2	5.160	bertambah
3	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pemadatan	-	m2	20.800	bertambah

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN (KONTRAK)	SATUAN	VOLUME PEKERJAAN (MC 0)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
B	PEKERJAAN SALURAN				
1	Pek. Galian Tanah Biasa	-	m3	2.330	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	-	m'	16.200	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	-	m'	16.200	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch	-			tetap
	a. Bekisting	-	m2	0.650	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	23.220	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	0.120	bertambah
XXVI	Ruas 18.a1				
A	PEKERJAAN JALAN				
1	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa				
	b. Pembesian	-	kg	402.960	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	15.660	bertambah
	d. Bekisting	-	m2	34.800	bertambah
2	Pek. Paving Holland tbl. 8 cm K-250 Dengan Spesi & Pemadatan	859.800	m2	859.800	tetap
3	Pek. Galian Tanah	-	m3	14.250	bertambah
4	Pek. Cerucuk Bambu Ampel Ø5 - 8 cm	-	m'	214.600	bertambah
5	Pek. Pas. Batu Belah 1Sp : 6PsrMuntilan	-	m3	32.800	bertambah
6	Pek. Plesteran (camp. 1Sp : 6PsrMuntilan) tbl. 15 mm	-	m2	60.390	bertambah
7	Pek. Acian	-	m2	60.390	bertambah
B	PEKERJAAN SALURAN				
1	Pek. Galian Tanah Biasa	-	m3	106.160	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 40x50x120	-	m'	344.100	bertambah
3	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch	-			
	a. Bekisting	-	m2	25.570	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	706.960	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	4.600	bertambah
4	Pek. Plat Beton tbl. 15 cm				
	a. Bekisting	-	m2	78.470	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	3,035.110	bertambah
	c. Beton f'c 20 mpa	-	m3	19.740	bertambah
6	Pek. Plat Deker uk. 50x60x15 cm				
	a. Bekisting	-	m2	13.800	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	1,102.640	bertambah
	c. Beton f'c 20 mpa	-	m3	6.210	bertambah
XXVII	Ruas 19.a1				
B	PEKERJAAN SALURAN				
1	Pek. Galian Tanah Biasa	-	m3	99.580	bertambah
2	Pek. Urugan Tanah	-	m3	13.140	bertambah
3	Pek. Cerucuk Bambu Ampel Ø5 - 8 cm	-	m'	290.000	bertambah
4	Pek. Pas. Batu Belah 1Sp : 6PsrMuntilan	-	m3	95.410	bertambah
5	Pek. Plesteran (camp. 1Sp : 6PsrMuntilan) tbl. 15 mm	-	m2	225.480	bertambah
6	Pek. Acian	-	m2	225.480	bertambah
7	Pek. Lantai beton f'c 7.5 mpa	-	m3	4.350	bertambah
8	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	-	m'	168.000	bertambah

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN (KONTRAK)	SATUAN	VOLUME PEKERJAAN (MC 0)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
XXVIII	Ruas 19'.a1				
B	PEKERJAAN SALURAN				
1	Pek. Galian Tanah Biasa	-	m3	11.000	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	-	m'	40.760	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	-	m'	40.760	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch				tetap
	a. Bekisting	-	m2	4.480	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	78.260	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	0.810	bertambah
XXIX	Ruas 20.a1				
B	PEKERJAAN SALURAN				
1	Pek. Galian Tanah Biasa	-	m3	152.810	bertambah
2	Pek. Urugan Tanah	126.410	m3	113.270	berkurang
3	Pek. Pemadatan Tanah Menggunakan Alat	113.270	m3	113.270	tetap
4	Pek. Pemasangan Cerucuk & Sesek Bambu	170.910	m2	170.910	tetap
5	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 40x50x120	1,190.100	m'	846.000	berkurang
6	Pek. Pemasangan Saluran Saluran Box Culvert 60 x 60 x 100 cm HD	4.000	m'	4.000	tetap
XXX	Ruas 21.a1				
B	PEKERJAAN SALURAN				
1	Pek. Galian Tanah Biasa	-	m3	14.290	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	-	m'	56.800	bertambah
XXXI	Ruas A.a1				
A	PEKERJAAN JALAN				
1	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa				tetap
	b. Pembesian	-	kg	17.240	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	0.610	bertambah
	d. Bekisting	-	m3	1.360	bertambah
2	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pemadatan	-	m2	28.200	bertambah
B	PEKERJAAN SALURAN				
1	Pek. Galian Tanah Biasa	-	m3	3.750	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	-	m'	16.300	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	-	m'	16.300	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch				
	a. Bekisting	-	m2	0.820	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	24.530	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	0.150	bertambah

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN (KONTRAK)	SATUAN	VOLUME PEKERJAAN (MC.0)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
XXXII	Ruas B.a1				
A	PEKERJAAN JALAN				
1	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa				tetap
	b. Pembesian	-	kg	19.380	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	0.680	bertambah
	d. Bekisting	-	m3	1.520	bertambah
2	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pemadatan	-	m2	31.960	bertambah
B	PEKERJAAN SALURAN				
1	Pek. Galian Tanah Biasa	-	m3	4.210	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	-	m'	18.300	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	-	m'	18.300	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch				
	a. Bekisting	-	m2	0.920	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	27.500	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	0.160	bertambah
XXXIII	Ruas C.a1				
A	PEKERJAAN SALURAN				
1	Pek. Galian Tanah Biasa	-	m3	4.040	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	-	m'	20.800	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	-	m'	20.800	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch				
	a. Bekisting	-	m2	0.830	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	33.960	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	0.150	bertambah
XXXIV	Ruas D.a1				
A	PEKERJAAN JALAN				
1	Pek. Timbunan dan Pemadatan Sirtu	-	m3	8.210	bertambah
2	Pek. List Beton f'c 7.5 mpa				
	a. Galian Tanah	-	m3	1.180	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	91.440	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	4.510	bertambah
	d. Bekisting	-	m2	10.010	bertambah
3	Pek. Paving Holland tbl. 6 cm K-250 Dengan Spesi & Pemadatan	-	m2	58.760	bertambah
4	Pek. Galian Tanah	-	m3	4.800	bertambah
5	Pek. Cerucuk Bambu Ampel Ø5 - 8 cm	-	m'	32.000	bertambah
6	Pek. Pas. Batu Belah 1Sp : 6PsrMuntilan	-	m3	3.140	bertambah
7	Pek. Plesteran (camp. 1Sp : 6PsrMuntilan) tbl. 15 mm	-	m2	3.040	bertambah
8	Pek. Acian	-	m2	3.040	bertambah
B	PEKERJAAN SALURAN				
1	Pek. Galian Tanah Biasa	-	m3	8.040	bertambah
2	Pek. Pemasangan Saluran U-ditch 30x40x120	-	m'	45.200	bertambah
3	Pek. Pemasangan Cover Saluran U-ditch 30 x 60 (tipe LD) untuk 30 x 120	-	m'	45.200	bertambah
4	Pek. Penambahan List Beton Atas U-ditch				
	a. Bekisting	-	m2	1.740	bertambah
	b. Pembesian	-	kg	64.360	bertambah
	c. Beton f'c 7.5 mpa	-	m3	0.310	bertambah

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN (KONTRAK)	SATUAN	VOLUME PEKERJAAN (MC 0)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
XXXIV	PLAT DEKER JEMBATAN				
1	Pek. Galian Tanah	-	m3	10.400	bertambah
2	Pek. Cerucuk Bambu Ampel Ø5 - 8 cm	-	m'	12.000	bertambah
3	Pek. Pas. Batu Belah 1Sp : 6PsrMuntitan	-	m3	8.060	bertambah
4	Pek. Plesteran (camp. 1Sp : 6PsrMuntitan) tbl. 15 mm	-	m2	3.470	bertambah
5	Pek. Acian	-	m2	3.470	bertambah
6	Pek. Membuat Balok 25/40				
	a. Pek. Bekisting	-	m2	18.230	bertambah
	b. Pek. Pembesian	-	kg	274.830	bertambah
	c. Pek. Perkerasan Beton Semen f'c 20 mpa	-	m3	1.520	bertambah
7	Pek. Membuat Balok 20/30				
	a. Pek. Bekisting	-	m2	2.400	bertambah
	b. Pek. Pembesian	-	kg	40.560	bertambah
	c. Pek. Perkerasan Beton Semen f'c 20 mpa	-	m3	0.140	bertambah
8	Pek. Membuat Plat Beton tbl. 15 cm				
	a. Pek. Bekisting	-	m2	13.320	bertambah
	b. Pek. Pembesian	-	kg	489.680	bertambah
	c. Pek. Perkerasan Beton Semen f'c 20 mpa	-	m3	3.070	bertambah
9	Pek. Membuat Kolom 15 x 15				
	a. Pek. Bekisting	-	m2	4.800	bertambah
	b. Pek. Pembesian	-	kg	46.850	bertambah
	c. Pek. Perkerasan Beton Semen f'c 20 mpa	-	m3	0.180	bertambah
10	Pek. Oprit Beton f'c 20 Mpa	-	m3	2.840	bertambah
11	Pek. Pemasangan Railing Pipa Galvanis 3"	-	m'	24.100	bertambah
12	Pek. Pengecatan Besi	-	m2	8.380	bertambah

Demikian Berita Acara ini dibuat di lapangan, dan diperbanyak guna seperlunya.

Diperiksa oleh,

1. SLAMET RIYANTO, A.Md
Ketua Tim Teknis
2. HERI KHOIRAWAN
Sekretaris Tim Teknis
3. REZA AL MAHFIDZ, S.T
Anggota Tim Teknis
4. ADE MUHAMMAD SYAHPUTRA
Konsultan Pengawas
CV. HITA KARYA JASA

1.
2.
3.
4.

Sanggup melaksanakan :
CV. NARENDRA EXITO


SUNAR WIDJAYA
Direktur

Mengetahui :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN/
PPKOM


ROMI YULIANTO, ST
NIP. 19770722 199703 1 002